



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

Janvier 1996

R 38 800



BRGM

L'ENTREPRISE AU SERVICE DE LA TERRE

95 11 109

Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

BRGM
DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

En bibliographie ce rapport sera cité de la façon suivante :

E. MARCHAIS - Inventaire des carrières souterraines abandonnées, en Poitou-Charentes - R 38 800

© BRGM, 1996 ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM et de la DRIRE.

R E S U M E

L'inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes réalisé par le Service géologique Régional du BRGM Service Public, a été financé par le Ministère de l'Industrie et de la Recherche et du Commerce Extérieur.

L'étude s'est déroulée sur deux ans de 1994 à 1995.

Après enquête auprès des communes et consultations des archives existantes, une visite sur le terrain a permis de localiser et de positionner sur carte, 380 carrières ou zones de carrières. Elles ont fait l'objet d'une fiche descriptive établie à partir d'observations faites aux entrées et dans les premiers mètres à l'intérieur des carrières (fissuration à l'entrée, hauteur de vides, épaisseur de recouvrement, présence ou non d'habitation ou axe routier sur les vides) et de renseignements obtenus auprès de certains propriétaires (surface, délimitation des vides, état de la carrière, etc.).

Des zones de carrières ont été délimitées lorsque leur nombre était trop important et que leur position à l'intérieur des propriétés privées ne permettait pas un inventaire complet, en particulier dans le département de la Vienne.

Les carrières susceptibles d'engendrer des mouvements de terrain en raison de leur mauvais état apparent constaté en première approche, ou localisées sous des biens (habitations, voies de communication...) auxquels elles font courir un risque au sens stricte du terme, apparaissent en rouge sur les cartes.

Elles devraient faire l'objet prioritairement dans une seconde phase, d'examens plus détaillés permettant une délimitation précise des vides et un diagnostic de l'aléa qui leur est associé.

Il est à noter que cet inventaire ne peut-être exhaustif, compte-tenu de la présence d'innombrables petites carrières ou caves privées non accessibles ou de vides indécélables du fait d'entrées effondrées ou dissimulées par la végétation.

TABLE DES MATIERES

RESUME	3
TABLE DES MATIERES.....	4
1. INTRODUCTION.....	5
2. TRAVAUX REALISES	6
2.1. Enquête documentaire.....	6
2.1.1. Enquête nationale.....	6
2.1.2. Examen des données existantes.....	6
2.2. Enquête sur le terrain.....	6
2.3. Report sur carte	7
3. INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE	8
3.1. Formations géologiques exploitées	8
3.2 Méthode d'exploitation	8
3.3. Bibliographie.....	8
4. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE- MARITIME	10
4.1. Formations géologiques exploitées	10
4.2 Méthode d'exploitation	10
4.3 Bibliographie.....	10
5. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE	12
5.1. Formations géologiques exploitées	12
5.2. Méthode d'exploitation	13
5.3. Bibliographie.....	13
6. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNES EN DEUX-SEVRES	14
6.1. Formation géologique exploitée.....	14
6.2. Méthode d'exploitation	14
6.3. Bibliographie.....	14
7. CONCLUSIONS.....	15

1. INTRODUCTION

De nombreuses carrières de dimensions variables ont été creusées, surtout au début du siècle dernier afin d'extraire de la pierre calcaire pour la construction. Ces carrières sont pour la plupart actuellement abandonnées.

Leur méthode d'exploitation par chambre et piliers (essentiellement) laissant souvent des pourcentages de vides importants, les faibles caractéristiques mécaniques du matériau exploité (tendre, poreux au taux d'humidité élevé), l'action des agents atmosphériques et le passage, parfois, de voitures ou camions à l'aplomb des vides, contribuent à la dégradation de nombre d'entre-elles jusqu'à leur effondrement.

Les risques encourus dûs à la présence de ces vides, en particulier sous les axes routiers sont importants et peuvent porter atteinte à la sécurité publique.

Afin de connaître l'emplacement de ces vides, le Ministère de l'Industrie et de la Recherche et du Commerce Extérieur a confié au Service Géologique Régional Poitou-Charentes du BRGM, l'inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes.

Cette étude réalisée sur deux ans, de 1994 à 1995 avait pour objectif de localiser et de reporter sur carte les carrières abandonnées. Une fiche descriptive a été établie permettant une première appréciation des risques encourus et une sélection des carrières devant faire l'objet de relevés plus complets dans une phase ultérieure.

Le travail a porté sur les départements de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et la Vienne.

Le présent rapport rend compte des travaux réalisés.

2. TRAVAUX REALISES

2.1. ENQUETE DOCUMENTAIRE

2.1.1. Enquête nationale

Pour mener à bien cette étude nous avons utilisé les résultats de l'enquête nationale menée par le BRGM, par l'intermédiaire des Préfets de département sur l'existence, par commune, des cavités souterraines et des dommages pouvant leur être liés.

Cette enquête s'est déroulée durant l'année 1993 et les derniers résultats sont parvenus en février 1994. Pour la région Poitou-Charentes, seuls les départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ont répondu.

Ces résultats sont portés en annexe.

2.1.2. Examen des données existantes

Préalablement à la visite de terrain, nous avons consulté :

- les Archives Départementales,
- les archives de la DRIRE,
- les archives des DDE,
- les plans cadastraux des communes,
- les cartes géologiques au 1/50 000 et 1/80 000,
- les cartes topographiques au 1/25 000,
- les rapports BRGM existants.

2.2. ENQUETE SUR LE TERRAIN

Les carrières ont été localisées sur le terrain et visitées sur quelques mètres à partir des entrées lorsque l'accès était possible.

Les contours approximatifs ont été reportés sur carte grâce aux renseignements fournis par les propriétaires, à l'aide de l'emplacement des cheminées d'aération et/ou puits d'extraction visibles et grâce aux quelques plans existants.

Une fiche de renseignements a été établie pour chaque carrière indiquant notamment, la commune, le lieu-dit, les coordonnées, la hauteur des vides, l'épaisseur de recouvrement, la présence ou non d'habitation et de voie de communication et une première appréciation de leur état (dégradé ou non).

Chaque fiche porte un numéro d'inventaire, correspondant au N° de code INSEE de la commune concernée, complété du numéro d'inventaire à l'intérieur de la commune
Ex : 16036 n° INSEE - 2 -Deuxième carrière inventoriée dans la commune.

Les coordonnées Lambert mentionnées sur la fiche représentent le point central de chaque carrière ou zones de carrières.

Ces fiches jointes en annexe sont informatisées.

2.3. REPORT SUR CARTE

Les contours approximatifs des carrières ont été reportés dans un premier temps sur carte topographique au 1/25 000 et ont ensuite été digitalisées avec le logiciel MAPINFO.

Toutes les carrières sont, géoréférencées et renseignées, permettant ainsi une mise à jour éventuelle à tout moment.

Sur les cartes jointes à l'échelle 1/100 000, les carrières ont été numérotées et différenciées en bleu pour celles à faible risque (au sens commun du terme), et en rouge pour celles pouvant présenter un danger soit en raison de leur mauvais état et/ou de la présence des axes routiers ou d'habitations au-dessus des vides.

3. INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE

Cinquante huit carrières ont été inventoriées. Elles sont reportées sur les figures n° 1 et 2 et dans le tableau n° 1.

Des fiches descriptives ont été réalisées et sont jointes en annexe 2.

3.1. FORMATIONS GEOLOGIQUES EXPLOITEES

Plusieurs niveaux du Crétacé ont été essentiellement exploités en Charente :

- ◆ **Le Cénomaniens moyen** : il est constitué de calcaires blancs crayeux massifs, tendres et poreux à grains grossiers. Ce niveau a été très exploité à Sireuil et Nersac.
- ◆ **Le Turonien supérieur** : il est formé de calcaire blanchâtre à jaunâtre en bancs épais à grains fin renfermant de nombreux rudistes. Il a été exploité sur Angoulême, Dirac, Torsac, Voeuil et Giget, Mouthiers, St-Même-les-Carières.

3.2 METHODE D'EXPLOITATION


La méthode d'exploitation la plus utilisée était celle par chambres et piliers. Les hauteurs de galeries sont généralement importantes, de 5 à 6 m en moyenne, et le taux de défruitement dépasse souvent les 70 % atteignant les 85 % parfois. Certaines carrières ont été exploitées sur deux, voire trois niveaux (St-Même-les-Carières).

3.3. BIBLIOGRAPHIE

- 73 SGN 100 AQI - SAINT-MEME-LES-CARRIERES

Evaluation de la stabilité des carrières (topographie sommaire, essais mécaniques, mesures de contraintes, mesures de convergence, calculs par éléments finis, définition des mesures de sécurité).

**CARRIERES SOUTERRAINES
ABANDONNEES EN CHARENTE**



- STRATIGRAPHIE**
- Alluvions
 - Cénomaniens : dépôts détritiques et lagunaires variés
 - Coniacien, Turonien : calcaires
 - Dogger
 - Kimméridgien inférieur, Oxfordien, Callovien
 - Kimméridgien supérieur : calcaires et marnes
 - Lias et Infralias : calcaires marneux, dolomies, avec parfois à la base, sables
 - Maestrichtien, Campanien, Santonien : calcaires marneux
 - Portlandien
 - Sédrolithique : dépôts argileux sableux
 - Socle cristallin
 - Toarcien, Aalénien : marnes et calcaires marneux

FIGURE N° 1


DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

ECHELLE 1/100000

 CARRIERE A RISQUE

 CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG. N°2



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

ECHELLE 1/100000

CARRIERE A RISQUE

CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG. N°2




TABLEAU 1

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
ANGOULEME	LE LYON ST MARC	16015-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	432.200	72.090
ANGOULEME	CHEZ NERA	16015-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	432.150	72.250
AUBETERRE SUR DRONNE	BOURG	16020	757-OUEST	RIBERAC	BON	CAMPANIE	429.850	382.300
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE	LES HAUTES ROCHES	16090-1	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	411.800	69.000
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE	CHEZ DELAISSE	16090-2	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	410.900	69.700
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE	CHEZ DELAISSE	16090-3	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	411.150	69.750
LA COURONNE	LE PONT NEUF	16113-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	428.700	68.900
LA COURONNE	LE GIRAudeau	16113-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	428.460	69.030
LA COURONNE	MOUGNAC	16113-3	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	428.540	68.300
DIRAC	LE LYON ST MARC	16120-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	432.600	71.870
ERAVILLE	LES ROCs DE LA PELLETRIE	16129-1	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	411.660	68.340
ERAVILLE	LES ROCs	16129-2	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	411.270	68.120
GARAT	LES FONDS DE BAGNEUX	16146-1	709-EST	ANGOULEME	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	437.100	71.800
GARAT	LE MOULIN BARRET	16146-2	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	437.300	70.830
GARAT	LES CHAUMES DE CHAIX	16146-3	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	437.450	70.620
GARAT	CHAIX	16146-4	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	437.570	69.040
GARAT	CARRIERE DE BELLEVUE	16146-5	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	437.750	71.020
GARAT	CARRIERE DES CHAUMES	16146-6	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	437.760	70.400
L'ISLE D'ESPAGNAC	LES CARRIERES	16166-1	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	433.400	60.970
MAGNAC SUR TOUVRE	LE PEU D'ENTREROCHES	16199-1	709-EST	ANGOULEME	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	435.900	74.870
MAGNAC SUR TOUVRE	CARRIERE DE BEL AIR	16199-2	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	436.980	73.240
MAGNAC SUR TOUVRE	FONTAINE ROCHEJOURBERT	16199-3	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	436.930	73.680
MAGNAC SUR TOUVRE	BUSSAC	16199-4	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	436.730	73.800
MAGNAC SUR TOUVRE	BUSSAC	16199-5	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	436.600	59.100
MOUTHIERS SUR BOEME	LE VIDAUD	16236-1	709-OUEST	ANGOULEME	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	426.920	66.850
MOUTHIERS SUR BOEME	LA CABANE	16236-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	427.700	62.700
MOUTHIERS SUR BOEME	LA COMBE NOIRE	16236-3	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	427.350	64.180
NERSAC	CARRIERE DE POMBRETON	16244-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	421.700	70.730

TABLEAU 1

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE

COMMUNES	DÉSIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ÉTAT	GÉOLOGIE	X	Y
NERSAC	CARRIERE DE POMBRETON	16244-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	421.900	70.700
PUYMOYEN	CARRIERE DES EAUX CLAIRES	16271-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	429.800	70.770
PUYMOYEN	CARRIERE DE LA BOITE	16271-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	430.250	71.500
PUYMOYEN	LE PETIT CHAMOULAUD	16271-3	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	431.650	69.330
ROULLET ST ESTEPHE	LES MONGERIES	16313-1	709-OUEST	ANGOULEME	DANGEREUX	CENOMANIEN MOYEN	418.550	66.250
ST AMANT DE GRAVES	LA GARENNE D'ANQUEVILLE	16297-1	708-EST	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	408.360	72.890
ST AMANT DE GRAVES	CHEZ GATNEAU	16297-2	708-EST	COGNAC	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	408.150	72.370
ST SULPICE DE COGNAC	LES CHAUDROLLES	16355-1	683-EST	SAINTES	DANGEREUX	CENOMANIEN MOYEN	388.500	86.850
ST MEME LES CARRIERES	LES CAVES	16340-1	708	COGNAC	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	406.700	74.300
ST MEME LES CARRIERES	LES COUDRAIS	16340-2	708	COGNAC	BON	TURONIEN SUPERIEUR	407.570	73.650
SERS	LE MOULIN A VENT	16368-1	709-EST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	443.050	67.800
SIREUIL	LES AMELINS	16370	709-OUEST	ANGOULEME	MAL CONNUE	CENOMANIEN MOYEN	418.180	72.800
SIREUIL	CHEZ DECOUX	16370-2	709-OUEST	ANGOULEME	MAL CONNUE	CENOMANIEN MOYEN	419.200	72.800
SIREUIL	BOIS DE LA ROCHE	16370-3	709-OUEST	ANGOULEME	MAL CONNUE	CENOMANIEN MOYEN	420.100	72.550
SIREUIL	LA FOLIE	16370-4	709-OUEST	ANGOULEME	MAL CONNUE	CENOMANIEN MOYEN	420.400	73.100
SOYAUX	LE FEU	16374-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	433.700	71.400
SOYAUX	FREGENEUIL	16374-2	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	432.350	72.620
SOYAUX	LA CABANE BAMBOU	16374-3	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	431.850	73.000
SOYAUX	LA CROIX BRANDET	16374-4	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	431.550	73.230
SOYAUX	CIGOGNE	16374-5	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	431.870	73.040
SOYAUX	FONT DU CERISIER	16374-6	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	432.250	72.870
VOEUIL ET GIGET	LE STERLING	16418-1	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	423.200	67.670
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DE GIGET	16418-2	709-OUEST	ANGOULEME	DANGEREUX	TURONIEN SUPERIEUR	430.230	69.500
VOEUIL ET GIGET	LA GRANDE PERRE BRUNE	16418-3	709-OUEST	ANGOULEME	FISSUREE	TURONIEN SUPERIEUR	430.650	69.850
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DE BARBARY	16418-4	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	429.200	69.850
VOEUIL ET GIGET	LES BUIS	16418-5	709-OUEST	ANGOULEME	SOUS LA ROUTE	TURONIEN SUPERIEUR	429.450	70.500
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DU POULET	16418-6	709 OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	429.100	69.270
VOEUIL ET GIGET	BOMPART	16418-7	709-OUEST	ANGOULEME	BON	TURONIEN SUPERIEUR	429.100	69.200

- 74 SGN 100 AQI - SAINT-MEME-LES-CARRIERES
Evaluation de la stabilité des carrières abandonnées et en exploitation (topo-planchette, essais mécaniques, mesures de convergence. Définition des dispositions de sécurité.

- 75 SGN 056 AQI - SOYAUX
Recherche de carrières sous le lotissement "La Croix Broudet".

- 75 SGN 097 AQI - SAINT-MEME-LES-CARRIERES
Mesures de convergence.

- 77 SGN 008 AQI - SAINT-MEME-LES-CARRIERES
Mesures de convergence.

- 77 SGN 010 AQI - ANGOULEME
Reconnaissance sommaire des carrières de la région.

- R 33793 POC 4S 91 - VOEUIL-ET-GIGET
Avis géotechnique de la carrière "La Roche" (Zone Nord).

4. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE-MARITIME

72 carrières ont été inventoriées, elles sont reportées sur les figures n° 3 et 4 et le tableau n° 2. Comme pour les autres départements, celles susceptibles de comporter des risques pour la sécurité publique ont été différenciées sur la carte.

Des fiches descriptives ont été réalisées et sont jointes en annexe 3.

4.1. FORMATIONS GEOLOGIQUES EXPLOITEES

Quatre niveaux géologiques ont essentiellement été exploités en carrières souterraines :

LE SANTONIEN : c'est un calcaire blanc mameux et grumeleux exploité en particulier dans les carrières de SAINTES et SAINT-GEORGES-LES-COTEAUX, à porosité interstitielle. Il est de ce fait fortement imprégné d'eau ce qui le rend vulnérable aux agents atmosphériques.

LE CONIACIEN MOYEN : il est constitué de calcaire blanc ocre ou blanc verdâtre en bancs massifs durs, graveleux, bioclastiques plus ou moins riche en quartz et glauconies renfermant une faune abondante. Il a été très exploité à PONS et AVY.

LE CENOMANIEN MOYEN : ce sont des calcaires blancs à jaunâtres, tendres et massifs très exploités à SAINT-SAVINIEN et SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE.

LE TURONIEN : deux niveaux se distinguent dans cette formation :

- **Le Turonien supérieur ou l'Angoumien supérieur** : formé de calcaire blanchâtre à jaunâtre à grains fins et régulier à nombreux rudistes, renferme peu ou pas de silex. Il est exploité en particulier à JONZAC.
- **Le Turonien moyen ou l'Angoumien inférieur** : formé de calcaire crayeux blanc assez tendre renfermant des lits fins de silex. Ce niveau a été très exploité en particulier à THENAC

4.2 METHODE D'EXPLOITATION

C'est la méthode par chambres et piliers qui a été le plus utilisée. Les calcaires ont été extraits sur une hauteur variable de 2 à 7 m avec des taux de défrèvement élevé, pouvant atteindre 98 % dans les carrières de Saintes.

4.3 BIBLIOGRAPHIE

- 67 DS 109 : Etude géologique des carrières souterraines St-Georges à SAINTES.
- 68 SGL 160 AQI : SAINTES. Mesures de convergence dans la carrière St-Georges (barres scellées au toit et au mur).
- 70 AGN 121 AQI : Confortement des carrières souterraines St-Georges à SAINTES.
- 70 SGN 147 AQI : SAINTES. définition du type de confortement (piliers, remblayage hydraulique et injection) de la carrière St-Georges et suivi des travaux.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE-MARITIME





FIGURE N° 3



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE - MARITIME

ECHELLE 1/100000



CARRIERE A RISQUE



CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG.N°4

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE - MARITIME

ECHELLE 1/100000

CARRIERE A RISQUE

CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG.N°4




TABLEAU 2

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE MARITIME

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
AVY	LES ROCHES	17027-1	707-7	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	375.500	66.700
AVY	LES ROCHES	17027-2	707-7	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	375.500	66.700
AVY	LES ROCHES	17027-3	707-7	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	375.600	66.080
BERNEUIL	LA LOGERIE	17044-1	707-2	PONS	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.600	74.700
BUSSAC	LES MOTILLONS	17073-1	683-6	SAINTES	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.200	91.600
BUSSAC	LA ROCHE	17073-2	683-6	SAINTES	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.400	91.700
CHAMPAGNE	LES CARRIERES	17083-1	682-2	ST AGNANT	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	345.900	101.800
CLION	CHEZ CUISINIER	17111-1	731-3	JONZAC	MAUVAIS	TURONIEN SUP	376.400	55.700
CRAZANNES	LES VERGNES	17134-1	683-1	SAINTES	MAUVAIS	TURONIEN	363.600	98.200
FONCOUVERTE	LA CHARLOTTERIE	17164-1	683-6	SAINTES	FAIBLE RISQUE	SANTONIEN	372.050	87.800
GRAND JEAN	CHEZ GUERIN	17181-1	683-2	SAINTES	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN SUP	370.700	101.300
GUITINIERES	CHEZ DRILLAUD	17187-1	731-3	JONZAC	MAUVAIS	TURONIEN SUP	376.170	54.930
JONZAC	RESIDENCE PHILIPPE	17197-1	731-4	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.200	53.800
JONZAC	CARRIERE DE LA MALADRERIE	17197-10	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.500	51.700
JONZAC	CARRIERE D'HEURTEBISE	17197-11	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	383.400	51.600
JONZAC	LE ROQUET	17197-2	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	383.900	52.800
JONZAC	LE BOURG NOUVEAU	17197-3	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	383.900	53.400
JONZAC	ROUTE D'ARCHIAC	17197-4	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	383.500	53.500
JONZAC	LES PIERRIERES	17197-5	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.900	52.600
JONZAC	LA FREMIGERE	17197-6	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	383.100	51.800
JONZAC	AV DU GENERAL DE GAULLE	17197-7	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.900	52.400
JONZAC	GARE SNCF	17197-8	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.800	53.000
JONZAC	CARRIERE DE MIGNONNEAU	17197-9	731-8	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	382.700	52.000
LA CLISSE	LES MOULINS	17112-1	682-8	ST AGNANT	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	358.600	85.900
LE DOUHET	LA FOUCHERIE	17143-1	683-6	SAINTES	MAUVAIS	TURONIEN	373.300	93.600

TABLEAU 2**INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE MARITIME**

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
MARIGNAC	CORDIS	17220-1	731-3	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	379.900	60.300
MARIGNAC	CHEZ SIROP	17220-2	731-3	JONZAC	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	378.700	60.200
PESSINES	LES BENOITS	17275-1	683-5	SAINTES	MAUVAIS	CONIACIEN	364.000	85.500
PLASSAY	CARRIERE DES GENIVRES	17280-1	683-1	SAINTES	MAUVAIS	CONIACIEN	369.400	97.700
PONS	LES PIPELARDS	17283-1	707-6	PONS	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	372.400	70.200
PONS	LA SOUTE	17283-2	707-6	PONS	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	372.800	69.900
PONS	LA SOUTE	17283-3	707-6	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	372.900	69.800
PONS	LE PORTAIL ROUGE	17283-4	707-7	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	375.600	67.800
PONS	LA CROIX DES EGRETEAUX	17283-5	707-7	PONS	FAIBLE RISQUE	CONIACIEN	375.300	67.500
PORT D'ENVAUX	LES CHABOSSIERES	17285-1	683-1	SAINTES	MAUVAIS	TURONIEN	364.200	97.300
ROMEGOUX	LA GRANGE	17302-1	682-4	ST AGNANT	MAUVAIS	TURONIEN SUP	356.100	98.300
SAINTES	ST GEORGES	17415-2	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	368.000	87.500
SAINTES	VELODROME	17415-1	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	368.300	86.300
SAINTES	LA DISTILLERIE	17415-3	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	368.300	85.700
SAINTES	COURS BOUVARD	17415-4	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	367.600	86.950
SAINTES	L'HOPITAL	17415-5	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	368.620	86.950
SAINTES	MAGERY	17415-6	683-6	SAINTES	FAIBLE RISQUE	SANTONIEN	369.070	88.770
ST AGNANT	LES CHAUMES	17308-1	682-2	ST AGNANT	FAIBLE RISQUE	TURONIEN SUP	345.900	101.800
ST CEZAIRE	CHEZ LA GARDE	17314-1	683-7	SAINTES	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	378.900	87.300
ST GEORGES LES COTEAUX	MOULIN ST GEORGES	17336-1	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	362.900	89.000
ST GEORGES LES COTEAUX	MOULIN ST GEORGES	17336-2	683-5	SAINTES	ETENDUE MAL CONNUE	SANTONIEN	362.850	89.000
ST GEORGES LES COTEAUX	LE LOGIS	17336-2	683-5	SAINTES	MAUVAIS	SANTONIEN	363.200	89.100
ST GERMAIN DE LUSIGNAN	LA PIERRIERE DE ST GERMAIN	17339-1	731-7	JONZAC	MAUVAIS	TURONIEN SUP	381.200	52.400
ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE	CHEZ CALANDRE	17344-1	683-2	SAINTES	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN SUP	376.100	96.900
ST LEGER	LA LITRE	17354-1	707-6	PONS	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	371.500	71.100
ST PORCHAIRE	LE FIEF DE FOYE	17387-1	682-8	ST AGNANT	MAUVAIS	TURONIEN SUP	356.100	98.200
ST ROMAIN DE BENET	LE CAMP DE CESAR	17393-1	706-3	SAUJON	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	349.100	81.100

TABLEAU 2

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES EN CHARENTE MARITIME

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
ST ROMAIN DE BENET	LES PIERRIERES	17393-2	706-3	SAUJON	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	349.000	81.400
ST SAUVANT	VALLEE DU PUY NOUVEAU	17395-1	683-7	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	378.550	86.900
ST SAUVANT	CHEZ CHABOT	17395-2	683-7	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	378.870	86.870
ST SAVINIEN	LES ROCHES	17397-1	683-1	SAINTE	MAUVAIS	CENOMANIEN MOYEN	365.500	103.000
ST SAVINIEN	CHEZ BIBI	17397-2	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	369.400	103.400
ST SAVINIEN	LES HUBLES	17397-3	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	368.900	103.900
ST SAVINIEN	CHADAIN	17397-4	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	366.700	103.600
ST SAVINIEN	LA TONNELLE	17397-5	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	363.100	103.800
ST SAVINIEN	VAUFRAICHE	17397-6	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	363.600	103.100
ST SAVINIEN	VAL FLEURI	17397-7	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CENOMANIEN MOYEN	366.400	103.300
ST SULPICE D'ARNOULT	CARREFOUR DE FIEF DE FOYE	17408-1	682-8	ST AGNANT	MAUVAIS	TURONIEN	355.700	98.400
ST VAIZE	PORT VERT	17412-1	683-1	SAINTE	MAUVAIS	TURONIEN	369.000	94.800
ST VAIZE	PORT VERT	17412-2	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.100	95.100
ST VAIZE	ROCHEFOLLET	17412-3	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.400	94.300
ST VAIZE	ROCHEFOLLET	17412-4	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	369.600	94.100
ST VAIZE	DERRIERE LE TERRAIN DE FOOT	17412-5	683-1	SAINTE	MAUVAIS	TURONIEN	369.100	95.200
ST VAIZE	PORT DE LA PIERRE	17412-6	683-1	SAINTE	MAUVAIS	TURONIEN	369.400	95.300
ST VAIZE	LE PRIEURE	17412-7	683-1	SAINTE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	368.900	94.700
TESSON	LES PIERRIERES	17015-1	707-1	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	367.600	75.600
THENAC	LES MAUDS	17444-1	707-1	PONS	MAUVAIS	TURONIEN	365.200	78.500
VENERAND	LE COLOMBIER	17462-1	683-6	SAINTE	FAIBLE RISQUE	CONIACIEN	374.500	92.300

- 72 SGN 33 AQI. Travaux de confortement des carrières souterraines abandonnées à JONZAC, SAINTES et SAINT-SAVINIEN.
- 73 SGN 075 AQI : SAINT-SAVINIEN- SAINT-MEME. Mesures de contraintes à la paroi de piliers par la méthode à vérin plat (SEIL).
- 73 SGN 76 AQI : Description de l'effondrement d'une partie des carrières souterraines à AVY.
- 73 SGN 099 AQI : SAINT-SAVINIEN. Etude de stabilité des carrières (levés topographiques, essais mécaniques, mesures de contraintes, mesures de tassements, définition de confortement).
- 73 SGN 101 AQI : SAINTES. Etude de stabilité de quatre carrières. Levé topographique, observation systématique, essais en laboratoire et in-situ, auscultation, défi.
- 75 SGN 089 AQI : SAINT-SAVINIEN. Expertise d'une carrière située sous l'habitation de M. MORIN.
- 75 SGN 063 AQI : SAINTES. Mise en place et suivi d'appareils de mesures des déplacements du toit de plusieurs carrières.
- 75 SGN 083 AQI : SAINT-SAVINIEN. Mesures de convergence.
- 76 SGN 005 AQI : SAINTES. Mesures de convergence.
- 77 SGN 009 AQI : SAINTES. Mesures de convergence.
- 77 SGN 056 AQI : SAINT-SAVINIEN. Mesures de convergence.
- 78 SGN 001 AQI : SAINTES. Mesures de convergence.
- 78 SGN 003 AQI : SAINT-SAVINIEN. Expertise d'une carrière sous un terrain privé.
- 78 SGN 013 AQI : SAINT-SAVINIEN. Mesures de convergence.
- 78 SGN 082 AQI : GIRONDE ET CHARENTE-MARITIME. Etude des carrières souterraines abandonnées sur le tronçon Bordeaux-Poitiers.
- 79 SGN 009 AQI : SAINTES. Mesures de convergence.
- 79 AGN 013 AQI : SAINT-SAVINIEN. Mesures de convergence.
- 80 POC 03 : Surveillance des carrières souterraines à SAINTES. Interprétation des mesures de convergences réalisées en 1979.
- 86 POC 38 : SAINT-SAVINIEN. SNCF-Ligne NANTES-SAINTE-SAVINIEN. Examen de l'état actuel avec relevé de fissuration.
- R 36696 AQI 4S 93 : Centre hospitalier de SAINTES (17). Diagnostic de stabilité des falaises et des carrières souterraines du secteur de l'hôpital. Définition des travaux de mise en sécurité.
- R 36951 AQI 4S 93 : SAINT-SAVINIEN. Diagnostic de stabilité des zones de carrières devant être aménagées en champignonnière.

5. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

C'est dans ce département qu'existe le plus grand nombre de carrières souterraines. Outre les vastes carrières de Migné-Auxances "Les Lourdines" de Loudun "Les Grandes Caves" et de Châtelleraut "Antoigné", d'innombrables petites exploitations particulières ont été creusées dans la craie tuffeau tendre du Turonien présent dans le nord du département (voir cartes n° 5 et 6).

Toutes ces petites carrières n'ont pas été systématiquement visitées en raison de leur grand nombre et leur emplacement à l'intérieur de propriétés privées souvent fermées.

Bien que de faibles dimensions (quelques dizaines à quelques centaines de m² pour la plupart) elles peuvent cependant présenter des risques pour l'environnement par la position des vides sous des axes routiers, ou sous des habitations. Situées à faible profondeur (4 à 5 m en moyenne) elles sont en outre sensibles aux agents atmosphériques fragilisant le tuffeau.

Deux cent cinquante fiches ont été constituées pour le département regroupant parfois plusieurs carrières. Le passage des vides sous les axes routiers en particulier a été mentionné.

Ces fiches sont reportées en annexe 4.

La localisation des carrières a été reportée sur les cartes n° 6 avec une différenciation de couleur rouge pour les carrières susceptibles de comporter un risque.

5.1. FORMATIONS GEOLOGIQUES EXPLOITEES

Deux formations ont essentiellement été exploitées dans la Vienne :

LE TURONIEN : le matériau exploité appelé "Tuffeau blanc" est constitué par de la craie micacée blanche tendre disposée en bancs séparés souvent par de fins lits marneux. Dans les premiers mètres il est très tendre et fragile. Il devient plus résistant en profondeur. Le Turonien est présent dans la partie Nord du département.

LE CALLOVIEN : c'est un calcaire blanc oolithique à grains fins et ciment de calcite c'est la "pierre à grains" des carrières. Il a essentiellement été exploité en souterrain à proximité de POITIERS sur MIGNE-AUXANCES et CHASSENEUIL-DU-POITOU.

5.2. METHODE D'EXPLOITATION

On retrouve ici la méthode par chambres et piliers mais les hauteurs des vides varient en fonction de la formation exploitée.

Dans le Turonien les hauteurs d'exploitation dépassent rarement 2,5 m, avec des piliers relativement rapprochés.

Dans le Callovien plus résistant, les hauteurs atteignent 6 à 7 m avec un taux de défrètement élevé, de 70 à 80 %.

Ce sont les carrières ouvertes dans le tuffeau du Turonien qui comportent le plus de risque en raison de la fragilité du matériau exploité et de la faible épaisseur de recouvrement.

5.3. BIBLIOGRAPHIE

- 78 SGN 126 AQI : Etude géotechnique d'une carrière souterraine au lieu-dit "Les Roches".
- 82 SGN 521 POC : MIREBEAU. POS, inventaire des carrières souterraines.
- 83 POC 03 : MIREBEAU. Confortement des carrières souterraines abandonnées situées à l'aplomb du CD 725.

DEPARTEMENT DE LA VIENNE





FIGURE N° 5




DEPARTEMENT DE LA VIENNE

ECHELLE 1/100000

 CARRIERE A RISQUE

 CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG. N° 6



DEPARTEMENT DE LA VIENNE

ECHELLE 1/100000

 CARRIERE A RISQUE

 CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG. N° 6

86663

86662

86661

862674

862671

862597

862594

862592

862591

861645

861641

861642


861643

861644

860722

860581

860701



DEPARTEMENT DE LA VIENNE

ECHELLE 1/100000



CARRIERE A RISQUE



CARRIERE A FAIBLE RISQUE

FIG. N° 6

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
AVAILLES EN CHATELLERAULT	LA PAJARDERIE	86014-1	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	RISQUE D'ÉBOULEMENT	TURONIEN	464.080	194.850
AVAILLES EN CHATELLERAULT	REMOUET	86014-2	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	RISQUE D'EFFONDREMENT	TURONIEN	466.170	195.200
AVAILLES EN CHATELLERAULT	REMOUET	86014-3	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	465.940	195.180
AVAILLES EN CHATELLERAULT	LA THOMASSINIÈRE	86014-4	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON - SITUÉE EN LIMITE D'UNE CONSTRUCTION	TURONIEN	466.550	195.230
BEAUMONT	LA QUARANTINIÈRE	86019-1	567-1	VOUNEUIL SUR VIENNE	RISQUE DE DECOLLEMENTS	TURONIEN	454.400	194.650
BEAUMONT	LA BALLONNIÈRE	86019-10	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	454.650	196.150
BEAUMONT	LA GINIÈRE	86019-11	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	455.900	198.000
BEAUMONT	ROUHET	86019-12	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	RISQUE DE DECOLLEMENTS	TURONIEN	455.100	197.550
BEAUMONT	BRETIGNY et CHENAGON	86019-13	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	452.800	195.200
BEAUMONT	LA CROIX BOURDON	86019-2	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	EN PARTIE SUR LA ROUTE	TURONIEN	454.600	194.800
BEAUMONT	LA QUARANTINIÈRE	86019-3	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	EN PARTIE COMBLÉE	TURONIEN	454.400	194.360
BEAUMONT	LES ROCHES	86019-4	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSE SOUS UNE ROUTE	TURONIEN	454.200	194.300
BEAUMONT	LA TOUR DE BEAUMONT	86019-5	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSE SOUS UNE ROUTE	TURONIEN	455.200	194.950
BEAUMONT	MONTCOUARD	86019-6	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	TRAVERSE LA ROUTE	TURONIEN	455.900	195.850
BEAUMONT	BEAUDIMENT	86019-7	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	TRAVERSE LA ROUTE	TURONIEN	456.400	196.150
BEAUMONT	LA MADELEINE	86019-8	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	DECOLLEMENT A L'ENTREE	TURONIEN	455.850	196.150
BEAUMONT	LE PINEAU	86019-9	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	455.300	196.100
BERRIE	LE HAUT NUEIL	86022-1	512-7	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	415.850	292.950
BERRIE	BOURG	86022-2	512-7	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	415.850	232.850
BERRIE	LE HAUT NUEIL	86022-3	512-7	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	415.950	232.800
BERRIE	BOURG	86022-4	512-7	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	417.400	232.500
BERRIE	LE GRAND ET LE PETIT SAVOIE	86022-5	512-7	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	417.950	230.700
BERTHEGON	VAYOLLES	86023-1	540-3	LENCLOITRE	BON PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	440.850	214.280
BERTHEGON	VAYOLLES	86023-2	540-3	LENCLOITRE	PAS VISIBLE	TURONIEN	440.750	214.250
BERTHEGON	VAYOLLES	86023-3	540-3	LENCLOITRE	PAS VISIBLE	TURONIEN	440.850	214.350
BOURNAND	LA COSSONNIÈRE	86036-1	513-2	LOUDUN	RISQUES DE DECOLLEMENT A L'ENTREE	TURONIEN	430.500	238.000
BOURNAND	LAMBRAY	86036-2	513-2	LOUDUN	BON	TURONIEN	429.700	237.750
BOURNAND	LA COSSONNIÈRE	86036-2	513-2	LOUDUN	RISQUE D'ÉBOULEMENT	TURONIEN	430.200	238.000
BOURNAND	LAMBRAY	86036-3	513-2	LOUDUN	PEU DE RISQUES	TURONIEN	429.650	237.800
CHALAIS	NOUZILLY	86049-1	513-6	LENCLOITRE	FISSURÉES	TURONIEN	429.900	222.500
CHALAIS	LE PETIT FUY D'ARDANNE	86049-2	540-2	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	430.000	221.000

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
CHALAIS	NERIAU	86049-3	513-5	LOUDUN	BON MAIS PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	428.180	223.050
CHALAIS	MAZAULT	86049-4	513-6	LOUDUN	PAS VISITEES	TURONIEN	428.900	222.700
CHASSENEUIL-DU-POITOU	BONNILLET	86062-1	567-5	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	CALLOVIEN	450.000	183.000
CHASSENEUIL-DU-POITOU	GRAND-PONT	86062-2	567-6	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	CALLOVIEN	448.450	183.340
CHATELLERAULT	LA TOUR GIRARD ANTOIGNE	86066-1	541-7	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	465.800	204.700
CHATELLERAULT	LE PORTAIL ROUGE	86066-2	541-7	CHATELLERAULT	BON MAIS PASSAGE SOUS LES ROUTES	TURONIEN	466.000	205.500
CHATELLERAULT	LES RICHARDERIES	86066-3	541-7	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	465.000	205.130
CHAUVIGNY	LE BREUIL	86070-1	590-4	CHAUVIGNY	RISQUE D'BOULEMENT	BATHONIEN	468.070	177.300
CHENEVELLES	LE BAS POITIERS	86072-1	567-4	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	470.850	193.650
CHENEVELLES	LA GABILIERE	86072-2	567-4	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	472.000	192.070
COLOMBIERS	LA PEROTERIE	86081-1	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	454.150	198.400
COLOMBIERS	LA GIBAUDERIE	86081-2	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	455.200	199.050
COLOMBIERS	L'ANE VERT	86081-3	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	RISQUES PAR ENDROIT	TURONIEN	452.000	197.080
COUSSAY	LES ROCHES	86085-1	540-8	LENCLOITRE	FAIBLE RISQUE	TURONIEN	436.900	207.250
CURCAY-SUR-DIVE	LES LOURDINES	86090-1	512-8	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS LA ROUTE - NON VISITEE	TURONIEN	419.000	226.100
CURCAY-SUR-DIVE	LES LOURDINES	86090-2	512-8	MONTREUIL BELLAY	NON VISITEE	TURONIEN	418.650	226.300
CURCAY-SUR-DIVE	BOURG	86090-3	512-8	MONTREUIL BELLAY	BON - EXPLOITEE EN CHAMPIGNONNIERE	TURONIEN	418.200	226.300
CURCAY-SUR-DIVE	BOURG	86090-4	512-8	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	418.900	226.600
CURCAY-SUR-DIVE	BOURG	86090-5	512-8	MONTREUIL BELLAY	NON VISITEE	TURONIEN	418.000	226.500
DERCE	LA BRUYERE	86093-1	540-7	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	438.500	217.030
GLENOUZE	PANTHENAY	86106-1	513-5	LOUDUN	BON SOUS UN CHEMIN D'EXPLOITATION	TURONIEN	422.560	225.500
GLENOUZE	PANTHENAY	86106-2	513-5	LOUDUN	PASSAGE SOUS ROUTE POUR L'UNE	TURONIEN	422.520	225.700
GLENOUZE	JALNAY	86106-3	513-5	LOUDUN	PAS VISITEES PASSE SOUS ROUTE	TURONIEN	423.650	226.450
LA CHAPELLE MOULIERE	BOIS PRIEUR	86058-1	567-7	VOUNEUIL SUR VIENNE	EN COURS DE COMPLEMENT	OXFORDIEN	464.500	186.350
LES TROIS MOUTIERS	LANTRAY	86274-11	512-8	MONTREUIL-BELLAY	BON	TURONIEN	460.470	210.800
LES TROIS MOUTIERS	LA ROCHE VERNAIZE	86274-6	513-5	LOUDUN	PLAN EXISTANT	TURONIEN	424.800	228.800
LES TROIS MOUTIERS	LA GRANDE FETE	86274-9	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	422.400	229.500
LES TROIS-MOUTIERS	BOIS AUX SOURDS	86274-1	512-6	MONTREUIL-BELLAY	EFFONDREMENT	TURONIEN	421.750	228.250
LES TROIS-MOUTIERS	LA PORTE ROUGE	86274-2	513-5	LOUDUN	TRAVERSE LA ROUTE	TURONIEN	424.000	230.200
LES TROIS-MOUTIERS	BERNAZAY	86274-3	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	424.150	230.100
LES TROIS-MOUTIERS	BERNAZAY	86274-4	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	424.150	230.400
LES TROIS-MOUTIERS	BERNAZAY	86274-5	513-5	LOUDUN	PAS VISITE PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	424.300	230.700

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
LES TROIS-MOUTIERS	BEAULIEU	86274-7	512-8	MONTREUIL-BELLAY	PAS VISITE	TURONIEN	422.000	231.650
LES TROIS-MOUTIERS	VAON	86274-8	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	422.700	232.350
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-1	513-6	LOUDUN	BON	TURONIEN	430.280	225.940
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-2	513-6	LOUDUN	RISQUES PAR ENDROIT	TURONIEN	430.120	225.920
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-3	513-6	LOUDUN	PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	429.930	226.000
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-4	513-6	LOUDUN	RISQUE DE DECOLLEMENT	TURONIEN	429.750	225.870
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-5	513-6	LOUDUN	PASSE SOUS UNE ROUTE	TURONIEN	426.650	226.100
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-7	513-6	LOUDUN	NON VISITEE	TURONIEN	430.780	225.920
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-8	513-6	LOUDUN	BON EXPLOITEE EN CHAMPIGNONNIERE	TURONIEN	429.640	226.000
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-9	513-6	LOUDUN	* * * *	TURONIEN	430.700	225.750
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	86137-6	513-6	LOUDUN	PASSAGE SUR LA ROUTE - RISQUE	TURONIEN	430.120	225.900
MARIGNY-BRIZAY	CHATEAU DE LA TOURETTE	86146-1	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	451.160	195.860
MARIGNY-BRIZAY	CHATEAU DE MONTFAUCON	86146-1	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	RISQUES D'EFFONDREMENT	TURONIEN	451.100	196.100
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	86146-10	566-4	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	448.200	196.200
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	86146-11	566-4	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	448.150	195.750
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	86146-12	566-4	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	448.400	196.350
MARIGNY-BRIZAY	MEOC	86146-14	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON SOUS UNE HABITATION	TURONIEN	448.950	195.800
MARIGNY-BRIZAY	MEOC	86146-15	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	449.050	195.900
MARIGNY-BRIZAY	LES VAUX	86146-16	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	449.800	196.200
MARIGNY-BRIZAY	ROUTE DU COTEAU	86146-3	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	RISQUE D'EFFONDREMENTS	TURONIEN	448.800	196.650
MARIGNY-BRIZAY	L'AUBONNIERE	86146-4	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	RISQUE D'EFFONDREMENTS	TURONIEN	449.700	196.800
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	86146-5	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	450.300	196.300
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	86146-6	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	450.400	196.330
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	86146-7	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	PASSE SOUS UNE ROUTE	TURONIEN	450.550	196.400
MARIGNY-BRIZAY	LA VAU	86146-8	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	450.200	196.900
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	86146-9	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	BON	TURONIEN	450.560	196.700
MIGNE-AUXANCES	PUY LONCHARD	86158 - 5 - 1	566-8	MIREBEAU	BON	TURONIEN	442.000	184.000
MIGNE-AUXANCES	PUY LONCHARD	86158 - 5 - 2	566-8	MIREBEAU	BON	TURONIEN	442.000	184.000
MIGNE-AUXANCES	LES SABLONS	86158-1	566-8	MIREBEAU	BON	CALLOVIEN	443.500	183.700
MIGNE-AUXANCES	LES LOURDINES	86158-2	566-8	MIREBEAU	BON	CALLOVIEN	445.500	185.000
MIGNE-AUXANCES	LA PLANTERIE	86158-3	566-8	MIREBEAU	BON	CALLOVIEN	445.100	184.000

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
MIGNE-AUXANCES	TOUFFOU	86158-4	566-8	MIREBEAU	BON	CALLOVIEN	444.800	185.000
MIGNE-AUXANCES	LE PONTREAU	86158-6	566.8	MIREBEAU EN POITOU	CHEMINEE NON PROTEGEE	CALLOVIEN	447.800	184.400
MIREBEAU	LUCHE	86160-1	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	EN PARTIE SOUS UNE CONSTRUCTION NON	TURONIEN	438.400	199.850
MIREBEAU	LA TOURETTE	86160-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	RISQUE D'EFFONDREMENTS	TURONIEN	438.500	199.500
MIREBEAU	LA BOULE D'OR	86160-3	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	DANGEREUSE	TURONIEN	438.000	201.500
MIREBEAU	FOULERESSE	86160-4	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	438.950	200.960
MIREBEAU	BOURG	86160-5	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	INVENTAIRE DEJA REALISE	TURONIEN	435.520	200.700
MIREBEAU	LA TARDERIE	86160-6	566.3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSURES MECANQUES	TURONIEN	437.650	201.900
MONTAMISE	ENSOULESSE	86163-1-1	567.5	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	VIDES NON PROTEGES	CALLOVIEN	451.150	183.650
MONTAMISE	ENSOULESSE	86163-1-2	567-5	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	VIDES NON PROTEGES	CALLOVIEN	451.350	183.950
MONTHOIRON	LES ROCHES	86164-1	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON ETAT. VIDE EN LIMITE D'UNE HABITATION	TURONIEN	466.060	195.170
MONTHOIRON	LES CAVES	86164-2	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	468.520	194.100
MONTHOIRON	BOURG	86164-3	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	VIDE A PROXIMITE DE LA ROUTE	TURONIEN	468.450	194.140
MONTHOIRON	LE CHENE	86164-4	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	AFFAISSEMENT A L'ENTREE	TURONIEN	469.300	193.900
MONTHOIRON	LES SAINTES	86164-5	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	REBOUCHE	TURONIEN	168.700	195.920
MONTREUIL-BELLAY	LA PETITE FETE	86274-10	512-8	MONTREUIL-BELLAY	BON	TURONIEN	422.000	229.800
MONT-SUR-GUESNES	ROUTE DE PRINCA Y	86167-1	540-3	LENCLOITRE	FISSURE PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	438.090	215.600
MOUTERRE-SILLY	BAUSSAY	86173-1	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	424.750	224.500
MOUTERRE-SILLY	PREULLY	86173-2	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	424.400	224.250
MOUTERRE-SILLY	GERMIER	86173-3	513-5	LOUDUN	BON	TURONIEN	425.800	225.300
NAINTRE	PUYRIGALT	86174-1	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	456.830	198.200
NAINTRE	LE PEU	86174-2	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	457.570	198.520
NAINTRE	ROQUEMAURE	86174-3	567-1	VOUNEUIL-SUR-VIENNE	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	457.500	198.700
ORCHES	LES CAVES DE PUYGAREAU	86182-1	540-8	LENCLOITRE	EXPLOITEE RISQUES	TURONIEN	448.500	208.200
ORCHES	LA MARQUETTERIE	86182-2	540-8	LENCLOITRE	RISQUE D'EFFONDREMENTS	TURONIEN	448.450	208.900
ORCHES	BOURG JOLY	86182-4	540-8	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	448.550	210.500
ORCHES	LES CAVES DEPUYGARREAU	86182-5	540-8	LENCLOITRE	PAS VISITEES	TURONIEN	448.500	208.200
ORCHES	BEAUREGARD	86182-6	540-8	LENCLOITRE	PETITES CAVES	TURONIEN	448.100	211.750
ORCHES	LA SILTIERE	86182-7	540-8	LENCLOITRE	PAS VISITEES	TURONIEN	446.700	209.300
POITIERS	RUE DES QUATRE ROUES	86194-2	589-4	POITIERS	BON	BAJOCTIEN	447.800	178.550
POITIERS	ROUTE DE NANTES	86194-3	589-4	POITIERS	BON	BAJOCTIEN	446.920	178.600

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
POITIERS	RUE CORNET	86194-1	589-4	POITIERS	QUELQUE FISSURES MECANQUES	BAJOCIEN	448.000	177.000
POUANCA Y	BOURG	86196-1	512-4	MONTREUIL-BELLAY	1 A 2 CAVES PASSENT SOUS LA ROUTE	TURONIEN	512.100	233.900
PRINCAY	LES ROCHES	86201-1	540-3	LENCLOITRE	BON MAIS PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	429.150	215.150
PRINCAY	LE CORMIER - LA BRIAUDIERE	86201-2	540-3	LENCLOITRE	PETIT MAIS RISQUES DE DECOLLEMENT ET	TURONIEN	440.900	214.900
PRINCAY	LES JEANNINS	86201-3	540-4	LENCLOITRE	ETUDE POUR RENFORCEMENT EN COURS EN	TURONIEN	439.800	215.100
RANTON	LES PIERRIERES	85205-5	512-8	MONTREUIL-BELLAY	RISQUE IMPORTANT DECOLLEMENTS	TURONIEN	419.800	225.300
RANTON	LES TERRES ROUGES	85205-6	512-8	MONTREUIL-BELLAY	PASSAGE PROBABLE SOUS ROUTE	TURONIEN	419.650	225.550
RANTON	BOURG	85205-7	512-8	MONTREUIL-BELLAY	DECOLLEMENTS AUX ENTREES	TURONIEN	420.250	225.000
RANTON	ENTREE BOURG	86205-1	512-8	MONTREUIL-BELLAY	EXPLOITATION EN COULOIR SOUS CHAMPS	TURONIEN	420.500	224.850
RANTON	FACE RUE DE LA COLONNE	86205-2	512-8	MONTREUIL-BELLAY	RISQUE DECOLLEMENT	TURONIEN	420.300	225.100
RANTON	BOURG RUE DU CARREFOUR	86205-3	512-8	MONTREUIL-BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	420.200	225.100
RANTON	BOURG	86205-4	512-8	MONTREUIL-BELLAY	RISQUE IMPORTANT DECOLLEMENTS	TURONIEN	420.200	225.300
ROIFFE	LES CLOSURES	86210-2	513-1	LOUDUN	BON	TURONIEN	427.120	241.600
ROIFFE	LES CLOSURES	86210-3	513-1	LOUDUN	NON VISITEE	TURONIEN	427.390	241.620
ROIFFE	LA RIGALIERE	86210-4	513-1	LOUDUN	RISQUES D'EFFONDREMENT	TURONIEN	427.330	241.000
ROIFFE	LE CHATENAY	86210-5	513.1	LOUDUN	BON	TURONIEN	425.200	239.250
ROIFFE	FONCLUSE	86210-6	513-1	LOUDUN	ENTREES BOUCHEES MAIS DES VIDES SUBSISTE	TURONIEN	424.950	239.400
ROIFFE	LES ROCHEREAUX	86210-1	513-1	LOUDUN	BON	TURONIEN	426.080	241.400
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	PUYGAREAU	86221-1	541-5	CHATELLERAULT	RISQUES PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	449.450	208.080
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	PUYGAREAU	86221-2-1	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	449.300	208.100
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	PUYGAREAU	86221-2-2	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	449.300	207.900
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LES SABOUREAUX	86221-3	540-8	LENCLOITRE	SOUS UNE HABITATION	TURONIEN	448.900	207.980
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LES SABOUREAUX	86221-4	540-8	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	448.570	207.980
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LA MORINIERE	86221-5	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	451.980	204.800
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LA MORINIERE	86221-6	541-5	CHATELLERAULT	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	451.100	204.700
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LA CHINIERE	86221-7	541-5	CHATELLERAULT	TRES FISSUREE	TURONIEN	452.100	205.150
SAINT-GENEST-D'AMBIERE	LA POULASSERIE	86221-8	541-5	CHATELLERAULT	PASSE SOUS DEUX CHEMINS D'EXPLOITATION	TURONIEN	452.250	205.350
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE	ROUTE DE VICQ	86236-1	568-6	PLEUMARTIN	BON	RAURACIEN	485.000	188.000
SAIX	LA TOURETTE	86250-1	513-1	LOUDUN	DECOLLEMENTS SOUS UNE MAISON	TURONIEN	422.570	241.250
SAIX	ETERNE	86250-10	513-1	LOUDUN	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	424.950	239.600
SAIX	ETERINE	86250-11	513.1	LOUDUN	RISQUE D'EFFONDREMENT	TURONIEN	424.650	239.750

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
SAIX	LES BARAUDIERES	86250-12	513.1	LOUDUN	BON	TURONIEN	424.700	240.000
SAIX	LA GUERCHE	86250-13	513.1	LOUDUN	NON VISITEE	TURONIEN	424.000	240.250
SAIX	L'ACHENEAU	86250-14	513.1	LOUDUN	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	423.600	240.750
SAIX	LA COUTURE	86250-2	513.1	LOUDUN	BON MAIS PARTIE MUREE QUI SE PROLONGERA	TURONIEN	423.540	240.880
SAIX	LA CROIX DU PAS DE LOUP	86250-4	512.4	MONTREUIL BELLAY	VIDE EN LIMITE DE ROUTE	TURONIEN	422.210	241.850
SAIX	LA CROIX VERTE	86250-5	513-1	LOUDUN	EFFONDREMENT SOUS LA MAISON	TURONIEN	422.900	241.150
SAIX	LA TOURETTE	86250-6	512-4	MONTREUIL-BELLAY	PASSAGE SOUS LA ROUTE PAS DE CAVEAU	TURONIEN	422.500	241.300
SAIX	LA BELLE CAVE	86250-7	512-4	MONTREUIL-BELLAY	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	422.550	241.600
SAIX	LA BELLE CAVE	86250-8	512-4	MONTREUIL-BELLAY	PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	422.400	241.650
SAIX	LA TOURETTE	86250-3	513-1	LOUDUN	BON PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	422.750	241.500
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA CROUAILLERIE	86257-1	540-8	LENCLOITRE	PETITE PASSE SOUS ROUTE	TURONIEN	446.600	208.600
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LES CAVES DE SOUDAN	86257-2	540-8	LENCLOITRE	EN PARTIE SUR LA ROUTE	TURONIEN	446.550	208.600
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	86257-3	540-8	LENCLOITRE	EN PARTIE COMBLEE	TURONIEN	442.750	210.850
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	86257-4	540-8	LENCLOITRE	RISQUE D'EFFONDREMENT	TURONIEN	442.640	211.150
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	86257-5	540-8	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	442.600	210.850
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	86257-6	540-8	LENCLOITRE	EN PARTIE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	442.450	210.700
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA FOULERESSE	86257-7	540-7	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	441.600	210.500
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA FUYE	86257-8	540-8	LENCLOITRE	BON	TURONIEN	441.500	209.900
SCORBE-CLAIRVAUX	LES RAGUIES	86258-1	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	454.350	204.800
SCORBE-CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRVAUX	86258-2	541-5	CHATELLERAULT	PASSAGE SOUS CHEMIN	TURONIEN	453.480	204.650
SCORBE-CLAIRVAUX	LE CHATENET	86258-3	541-5	CHATELLERAULT	FISSUREES DECOLLEMENTS	TURONIEN	452.860	204.250
SCORBE-CLAIRVAUX	LES ROCHES	86258-4	541-5	CHATELLERAULT	EN PARTIE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	453.950	204.850
SCORBE-CLAIRVAUX	LES ROCHES	86258-5	541-5	CHATELLERAULT	RISQUES FISSURES PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	454.060	204.870
SCORBE-CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRVAUX	86258-6-1	541-5	CHATELLERAULT	BON MAIS PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	453.750	204.700
SCORBE-CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRBAUX	86258-6-2	541-5	CHATELLERAULT	PASSE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	453.830	204.700
SENILLE	LES CAVES	86259-1	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	468.850	198.650
SENILLE	LA GARENNE	86259-2	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	TRES PETIT BON ETAT	TURONIEN	467.140	199.520
SENILLE	LES CAVES	86259-3	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	TRES PETIT BON ETAT	TURONIEN	466.520	200.220
SENILLE	LES CAVES	86259-4	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	EN PARTIE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	466.550	200.300
SENILLE	BOURG	86259-5	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	TRES PETIT BON ETAT	TURONIEN	468.600	198.990
SENILLE	BOURG	86259-6	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	SOUS UNE MAISON	TURONIEN	468.530	199.050

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
SENILLE	LA CROIX	86259-7	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	469.080	199.300
SOSSAIS	BELBAT	86265-1	541-5	CHATELLERAULT	SOUS UNE ROUTE	TURONIEN	450.100	209.100
SOSSAIS	LES RABOTEAUX	86265-2	541-5	CHATELLERAULT	FISSUREE SOUS UN CHEMIN	TURONIEN	450.700	209.120
SOSSAIS	LA MOINAUDERIE	86265-3	541-5	CHATELLERAULT	EN COURS D'EFFONDREMENT	TURONIEN	450.800	208.200
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA ROBINALIERE	86224-1-1	541-5	CHATELLERAULT	SOUS UN CHEMIN	TURONIEN	455.450	210.800
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA HERPE	86224-1-2	541-5	CHATELLERAULT	RISQUE D'EFFONDREMENT	TURONIEN	454.800	214.250
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA COTE	86224-2	541-5	CHATELLERAULT	CHEMIN COMMUNAL AU DESSUS	TURONIEN	454.300	212.900
ST-LEGER-DE-MONTBRILLAIS	LA ROCHE	86229-1	512-4	MONTREUIL-BELLAY	1 & 2 CAVES PASSENT SOUS LA ROUTE	TURONIEN	419.700	233.300
ST-LEGER-DE-MONTBRILLAIS	MONTBRILLAIS	86229-2	512-8	MONTREUIL-BELLAY	BON	TURONIEN	220.300	233.300
TARGE	ECOTION	86267-1	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	466.250	200.100
TARGE	ECOTION	86267-2	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	466.350	200.050
TARGE	ECOTION	86267-3	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	RISQUE DE DECOLLEMENTS	TURONIEN	454.400	194.400
TARGE	ECOTION	86267-4	567-3	VOUNEUIL SUR VIENNE	BON	TURONIEN	454.150	194.300
TERNAY	CHATEAU DE TERNAY	86269-1	512-8	MONTREUIL BELLAY	BON ETAT	TURONIEN	419.350	229.330
TERNAY	MONJAUGIN	86269-2	512-8	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	418.300	229.700
TERNAY	LES CAVARDS VILLON	86269-3	512-8	MONTREUIL BELLAY	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	419.300	228.700
THURAGEAU	LE BARILLET	86271-1-1	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	DECOLLEMENT PASSAGE DE ROUTE	TURONIEN	440.600	199.900
THURAGEAU	LE LIZON	86271-1-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	RISQUE DE DECOLLEMENTS	TURONIEN	440.830	199.900
THURAGEAU	LE LIZON	86271-1-3	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	DECOLLEMENTS AUX ENTrees	TURONIEN	440.850	199.950
THURAGEAU	LES CHEVRIES	86271-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	BON PASSAGE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	440.450	199.630
THURAGEAU	LA VOUGE	86271-2-1	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSUREES	TURONIEN	440.000	199.600
THURAGEAU	CHAILLY	86271-2-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSUREES	TURONIEN	440.160	199.900
THURAGEAU	ROUTE DE CHAILLY	86271-2-3	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	440.200	199.700
THURAGEAU	CHAUMONT	86271-3	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSUREES PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	439.450	199.350
THURAGEAU	CHAUMONT	86271-3-1	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	PASSAGE SOUS ROUTE	TURONIEN	439.620	199.490
THURAGEAU	CHAUMONT	86271-3-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSUREES RISQUE DE DECOLLEMENT	TURONIEN	439.500	199.400
THURAGEAU	CHAUMONT	86271-3-3	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	FISSUREES	TURONIEN	439.400	199.550
THURAGEAU	LA BITERIE	86271-4	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	466.500	200.300
THURE	LA PIERRE GODEAU	86272-1	541-6	CHATELLERAULT	EFFONDREMENT ET FISSURATION	TURONIEN	455.900	206.100
THURE	LES PICHIEREAUX	86272-10	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	453.400	207.070
THURE	LES BOUTAUTS	86272-11	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	454.300	208.150

TABLEAU 3

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LA VIENNE

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
THURE	LA GUILLONNIERE	86272-12	541-5	CHATELLERAULT	EN PARTIE COMBLEE	TURONIEN	454.000	209.050
THURE	GERMON	86272-13	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	456.500	209.240
THURE	LES PERREAUX	86272-14	541-5	CHATELLERAULT	SOUS 2 CHEMINS D'EXPLOITATION	TURONIEN	454.300	210.900
THURE	BOIS GRIVOT	86272-2	541-6	CHATELLERAULT	CAVE DE COMPLEMENT	TURONIEN	456.350	206.750
THURE	LES CHEVALIERS	86272-2	541-6	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	456.500	206.700
THURE	CHAMPIGNONNIERE DE ST-NEOMAY	86272-3	541-6	CHATELLERAULT	PAS VISITEE	TURONIEN	457.900	206.600
THURE	LA PLANTE	86272-4	541-6	CHATELLERAULT	PASSE SOUS LA ROUTE DANGEREUX	TURONIEN	458.500	206.700
THURE	LA CAVE DU DUC	86272-5	541-6	CHATELLERAULT	TRES FISSUREE	TURONIEN	458.150	206.850
THURE	PUYDONNEAU	86272-7-1	541-5	CHATELLERAULT	BON MAIS SOUS LA ROUTE	TURONIEN	455.770	204.900
THURE	PUYDONNEAU	86272-7-2	541-6	CHATELLERAULT	PEU DE RISQUE	TURONIEN	455.850	204.900
THURE	LES CERVEAUX	86272-8	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	455.750	204.850
THURE	LA PICHERIE	86272-9	541-5	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	455.000	204.800
USSEAU	LE CARROI	86275-1	541-6	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	460.470	210.800
USSEAU	LA CARROI	86275-2	541-6	CHATELLERAULT	SOUS LA ROUTE ?	TURONIEN	460.360	210.850
USSEAU	TAILLEFER	86275-3	541-6	CHATELLERAULT	RISQUE D'EOULEMENTS A L'ENTREE	TURONIEN	460.450	209.250
USSEAU	LA PETITE GARDE	86275-4	541-6	CHATELLERAULT	PARTIE MUREE QUI IRAIT SOUS LA ROUTE	TURONIEN	460.800	209.330
USSEAU	LE PRIEURE DE REMENEUIL	86275-5	541-6	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	460.250	209.250
USSEAU	LES RABOTTES	86275-6	541-6	CHATELLERAULT	BON	TURONIEN	458.600	209.800
USSEAU	LES RABOTTES	86275-7	541-6	CHATELLERAULT	PARTIE EFFONDREE	TURONIEN	485.650	209.000
USSEAU	CHATEAU DE LA GATELINIERE	86275-8	541-6	CHATELLERAULT	DECOLLEMENTS	TURONIEN	458.650	208.200
VARENNES	LUCHE	86277-1	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	PAS DE PASSAGE ROUTE AU DESSUS	TURONIEN	438.400	199.800
VARENNES	LA TOURETTE	86277-2	566-3	MIREBEAU-EN-POITOU	RISQUE DE DECOLLEMENTS. EFFONDREMENTS	TURONIEN	438.500	199.350
VENDEUVRE-DU-POITOU	ROCHEBOEUF	86281-1	566-4	MIREBEAU-EN-POITOU	RISQUE D'EFFONDREMENTS	TURONIEN	447.000	194.000
VENDEUVRE-DU-POITOU	LURALT	86281-2	566-4	MIREBEAU-EN-POITOU	BON	TURONIEN	446.000	195.000
VEZIERES	ARTHENAY	86287-1	513-2	LOUDUN	TRES FISSUREE	TURONIEN	431.800	238.250
VEZIERES	ARTHENAY	86287-2	513-2	LOUDUN	VIDE EN BORDURE DE ROUTE	TURONIEN	431.680	238.500
VEZIERES	ARTHENAY	86287-3	513-2	LOUDUN	VIDE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	431.950	238.700
VEZIERES	ARTHENAY	86287-3-1	513-2	LOUDUN	FISSUREES	TURONIEN	431.900	238.650
VEZIERES	LECE	86287-4	513-2	LOUDUN	VIDE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	432.050	238.850
VEZIERES	ARTHENAY	86287-5-1	513-2	LOUDUN	VIDE SOUS LA ROUTE	TURONIEN	431.450	238.530
VEZIERES	ARTHENAY	86287-5-2	513-2	LOUDUN	RISQUE D'EOULEMENT EN BORDURE	TURONIEN	431.370	238.530
VEZIERES	LE GRAND ORMEAU	86287-6	513-2	LOUDUN	NON VISITEES	TURONIEN	430.770	238.150

6. CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNES EN DEUX-SEVRES

Seule la commune de TOURTENAY située dans le Nord-Est du département comprend de très nombreuses carrières abandonnées, creusées dans la butte calcaire sous le bourg.

Ces carrières, dont certaines ont été utilisées en habitations troglodytiques, présentent un état de dégradation avancée comportant de nombreux secteurs fissurés et effondrés nuisants à la stabilité des terrains de surface. Certains vides sont situés sous les routes. Plusieurs effondrements et affaissements récents ont été signalés.

Il serait urgent de prendre des mesures afin de pouvoir assurer la sécurité publique.

Des fiches descriptives sont portées en annexe 5.

6.1. FORMATION GEOLOGIQUE EXPLOITEE

Le calcaire autrefois exploité pour la pierre de taille appartient au Turonien : c'est un calcaire blanc, tendre et poreux, micacé, appelé "Tuffeau blanc". Il se présente en bancs massifs ou friables souvent marneux et glauconieux, c'est un matériau fragile, sensible aux agents atmosphériques.

6.2. METHODE D'EXPLOITATION

Ces nombreuses carrières ont été exploitées empiriquement par la méthode des chambres et piliers. La hauteur des vides varie de 2,5 à 6 m; le taux de défrêtement est important, de l'ordre de 80 %, l'épaisseur de recouvrement est souvent faible ne dépassant pas 2 m parfois.

6.3. BIBLIOGRAPHIE

- 79 SGN 445 POC : Commune de TOURTENAY. Carrières souterraines abandonnées. Reconnaissance topographique et géotechnique des musées, de la salle du pigeonier et de leur accès.

TABLEAU 4

INVENTAIRE DES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LES DEUX-SEVRES

COMMUNES	DESIGNATION	N° INVENTAIRE	N° DE CARTE	NOM DE CARTE	ETAT	GEOLOGIE	X	Y
TOURTENAY	SALLE DU PIGEONNIER	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.450	229.300
TOURTENAY		79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.500	229.300
TOURTENAY	4 IMPASSE DE BOULOGNE	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.450	229.370
TOURTENAY	CARRIERE DE BOULOGNE	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.300	229.380
TOURTENAY	CARREFOUR IMPASSE DES METS ET RUE PRINCIPALE	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.260	229.420
TOURTENAY	CHEMIN DES PIERRIERES	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.140	229.300
TOURTENAY	RUE PRINCIPALE	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.450	229.450
TOURTENAY	IMPASSE DE BOULOGNE	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.370	229.420
TOURTENAY	RUE DES PLANTES	79331	1624-8	MONTREUIL BELLAY	MAUVAIS ETAT	TURONIEN	413.540	229.340

7. CONCLUSIONS

L'inventaire réalisé par le Service géologique Régional Poitou-Charentes du BRGM a permis de localiser environ 380 carrières abandonnées, dans la région.


Elles ont été reportées sur carte au 1/100 000 avec leur numéro d'inventaire.

Une fiche descriptive a été réalisée pour chaque carrière ou zone de carrière, permettant une première sélection de celles susceptibles de représenter un risque pour la sécurité publique.

Ces carrières, distinguées en rouge sur la carte, devraient prioritairement faire l'objet, dans une seconde phase, d'un diagnostic détaillé.

Ces inventaires mettent en évidence que les carrières présentant les plus grands risques d'effondrement, sont localisées dans la Vienne et ponctuellement dans les Deux-Sèvres, ceci étant lié à la mauvaise qualité des matériaux.

En Charente et en Charente-Maritime, les calcaires sont généralement plus sains, mais certaines exploitations présentent cependant un risque important, lié à leur pourcentage de vide élevé et à leur extension sous les routes, les habitations et le domaine public en général.



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

FICHES DESCRIPTIVES DES CARRIERES DE LA CHARENTE

Janvier 1996

R 38 800



Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

95 H 109

BRGM
DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16015-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ANGOULEME	LE LYON ST MARC	432,20	72,09	M. GRONDAIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 ha	5 à 6 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière non visitée, elle serait, au dire du propriétaire, sans risque, il n'y aurait aucune route ni habitation au dessus
Elle est actuellement utilisée comme dépôt.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16015-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ANGOULEME	CHEZ NERA	432,150	72,250	M. CEZERAC

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 600 m²	4 à 5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissure géologique		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée - surface boisée sans habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:

16020

N° DE CARTE:

757-1 RIBERAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AUBETERRE SUR DRONNE	BOURG	429,98	335,50	Mr CHAVIT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
400 m ²	3 à 4 m	4 m	Entrée privée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements dus à l'humidité élevée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CAMPANIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière ou cave particulière arrivant sous la route et s'arrêtant en limite de la place centrale.
Source captée à l'intérieur.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16090-1

N° DE CARTE: 708- EST COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE	LES HAUTES ROCHES	411,80	69,00	M. LILLAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2500 m ²	2 à 2,5 m	3 à 10 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Carrière saine à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière actuellement inutilisée sans habitation ni passage de route au dessus.
A signaler cependant la proximité d'une carrière à ciel ouvert en exploitation.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16090-2

N° DE CARTE: 708 - COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATEAUNEUF	CHEZ DELAISSE	410,9	69,7	M. MESSAC Marcel

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2,5 ha	3,5 m	3 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
	Ancien effondrement il y a 40 ans Pas de risques actuellement Calcaire sain	

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Trois carrières inutilisées, relativement saines au dire du propriétaire
Aucune construction, ni passage de route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16090-3

N° DE CARTE: 708-8 COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE	CHEZ DELAISSE	411,15	69,75	HOSPICE DE CHATEAUNEUF exploité par Mme De MANNY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
15 ha	2 à 2,5 m	3,5 à 25 m	Fermée hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée en partie en champignonnière par Madame De MANNY
Plusieurs hectares de vides ne seraient pas exploités
La carrière s'étendrait sur 1300 m en largeur jusqu'à la N699 sans passer dessous

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16113-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LA COURONNE	PONT NEUF	428,7	68,9	Madame DE MANNY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 ha	5 à 6 m	17 à 25 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Terrain inculte boisé au dessus. Lotissement proche mais pas dessus.
Relevé des carrières effectué par M. FALGUERETTES, géomètre à Angoulême
Pas d'effondrement ni de décollement signalé.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16113-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LA COURONNE	CARRIERES DU GIRAUDEAU	428,46	69,03	M. CHEVALLIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	5 à 6 m	15 à 25 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Terrain de surface en partie boisée, en partie pâturage, pas de construction sur les carrières
Carrières sans risques au dire du propriétaire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16113-3

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LA COURONNE	MOUGNAC	428,54	68,3	M. CARAYOL Philippe

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
800 m ²	5 à 7 m	3 à 10 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière sans risque apparent ; aucune habitation au dessus
Carrière inutilisée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16120-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
DIRAC	CARRIERE DU LYON DE SAINT MARC	432,6	71,87	M. MASSARD Albert

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4200 m ²	5 à 6 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée, aucune habitation au dessus. Peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16129-1

N° DE CARTE: 708 COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ERAVILLE	LES ROCS DE LA PELLETRIE	411,66	68,34	M. LILLAULD à Chateauneuf

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m²	3,5 m	3 à 10 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée, pas d'habitation au dessus, seul un chemin d'exploitation accédant au vignoble passerait sur les vides. Aucun désordre n'est à signaler jusqu'à présent
Risques faibles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16129-2

N° DE CARTE: 708 COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ERAVILLE	LES ROCS	411,27	68,12	M. LILLAULD à Chateauneuf

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	2,5 à 3 m	3 à 12 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière saine : pas d'habitation, ni voie routière au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-1

N° DE CARTE: 709 - EST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	LES FONDS DE BAGNEUX	437,10	71,80	Mr FOUGERE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	4 à 5 m	4 à 10 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas de désordre apparent aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière actuellement inutilisée. Carrière apparemment saine à l'entrée sans désordre apparent
Passage sous la D23 avec une hauteur de recouvrement de 5 à 6 m à cet endroit

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-2

N° DE CARTE: 709-EST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	LE MOULIN BARRET	437,300	70,830	M. FOUGERE Michel

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6000 m ²	4 à 5 m	6 à 10 m	Accès fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre selon le propriétaire		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux carrières actuellement inutilisées, sans désordre apparent à l'entrée. Pas d'habitation ni de passage routier au dessus. Surface en partie boisée.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-3

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	SAINTE CATHERINE LES CHAUMES DE CHAIX	437,45	70,62	M. TROUFFLAUDIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 à 3000 m ²	5 à 6 m	4 à 8 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Pas d'habitation au dessus, mais le chemin d'accès à la ferme passe dessus les carrières.
Carrières sans risque apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-4

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	CHAIX	437,57	69,04	M. ROZET Jean

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	4 à 5 m	6 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Pas d'habitation au dessus.
petite carrière sans risque apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-5

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	CARRIERE DE BELLEVUE	437,75	71,02	M. FOUGERE Michel

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	4 à 5 m	7 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Surface boisée en grande partie ; les carrières arriveraient à proximité du carrefour de Sainte-Catherine
Pas de désordre apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16146-6

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GARAT	CARRIERE LES CHAUMES	437,76	70,4	M. FOUGERE Michel

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	4 à 5 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Terrain inoccupé en surface ; pas de construction. Carrière inutilisée
Quelques fissures géologiques
Pas de désordre apparent selon le propriétaire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16166-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
L'ISLE D'ESPAGNAC	LES CARRIERES	433.4	60.97	?

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2 à 3 m	6 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière inutilisée, à l'origine certainement plus grande.
Carrière partiellement comblée. Pas de risque apparent, pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16199-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MAGNAC SUR TOUVRE	LE PEU D'ENTREROCHES	435.9	74.87	M. DUPRILAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 à 6000 m ²	3 à 4 m	3 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
	Effondrements par endroits	

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières utilisées comme abri pour bétail
En surface, terrain en pâturage avec partie boisée
Zone à risque élevé.
Très fissurées, en phase d'effondrement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16199-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MAGNAC SUR TOUVRE	CARRIERES DE BEL AIR	436.98	73.24	M. FOUGERE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1.2 ha	5 à 7 m	12 à 13 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Pas d'habitation, ni de route en surface
Calcaire compact, carrière inutilisée. Carrière saine

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16199-3

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MAGNAC SUR TOUVRE	FONTAINE ROCHEJOUBERT	436.93	73.68	M. FOUGERE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	5 à 6 m	10 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone boisée, pas d'habitation en surface. Carrière saine. Peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16199-4

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MAGNAC SUR TOUVRE	BUSSAC	436,73	73,8	M. VIGNAUD M. FOUGERE M. HAYS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	4 à 5 m	7 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inexploitée, sans habitation au dessus
Calcaire compact
Peu de risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16199-5

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MAGNAC SUR TOUVRE	BUSSAC	436,6	59,1	M. L'ARME

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	4 à 5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière sans risque apparent
Calcaire compact, sain

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16236-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTHIERS SUR BOEME	LE VIDAUD	426.92	66.85	M. JOBIT J.P

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m²	5 à 6 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fractures argileuses longitudinales		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Aucune construction sur carrières. Présence de 2 ou 3 "cheminées naturelles" arrivant au jour.
Chemin agricole passant au dessus de la carrière.
Risques certains pour enfants ou promeneurs éventuels (pas de signalisation).

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16236-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTHIERS SUR BOEME	LA CABANE (2 carrières)	427,7	62,7	M. NOMPEIX Yvon

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m² chacune	3 à 4 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

La plus au nord est utilisée comme abri pour vaches, la seconde comme entrepôt.
Peu de risque apparent. Zone boisée et paturages
Pas d'habitation en surface

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16236-3

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTHIERS SUR BOEME	LA COMBE NOIRE (5 petites carrières)	427,35	64,18	M. DUBOIS (2 carrières) M. PORTEAU. M. MILAN M. BREGEAS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 à 500 m² chacune	3 à 4 m	3 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières utilisées comme dépôt de matériel ou en bergerie pour l'une d'entre elles
Bon état général d'après M. DUBOIS
Terrain inculte au dessus et sans construction

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16244-1

N° DE CARTE: 709-OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
NERSAC	CARRIERE DE POMBRETON	421,700	70,730	Sté ROCAMAT M. ROUGIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 ha	5 à 6 m	7 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Serait relativement saine d'après le propriétaire		

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière de pierre de taille exploitée autrefois par la Sté ROCAMAT actuellement en grande partie inutilisée. Seule une surface de 3000 m² environ rachetée par M. ROUGIER est exploitée en champignonnière. La surface est cultivée. Il n'y aurait aucune habitation ni route sur les vides.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16244-2

N° DE CARTE: 709 OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
NERSAC	CARRIERE DE POMBRETON	421,90	70,70	Mr ROUGIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	5 à 6 m	4 à 8 m	Accès privé fermé hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée en partie en champignonnière
Peu de désordre d'après le propriétaire. Les vides s'étendent sous les champs sans route, ni habitation au-dessus
Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16271-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PUYMOYEN	CARRIERE DES EAUX CLAIRES (4 carrières)	429,8	70,77	M. REBEL

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
entre 500 et 1500 m ² chacune	4 à 5 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Sol boisé. Pas d'habitation au dessus.
Pas de risque a priori
Calcaire sain, non fissuré

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16271-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PUYMOYEN	CARRIERE DE LA BOITE	430,25	71,5	M. RAMOS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
entre 500 et 1500 m ² chacune	4 à 5 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Exploitation en couloir, elle sert actuellement d'entrepôt de matériel divers
Pas d'habitation au dessus, carrière saine, visitée en partie
Pas de risque a priori. Plan existant

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16271-3

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PUYMOYEN	CARRIERE LE PETIT CHAMOULARD	431,65	69,33	?

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	5 à 6 m	7 à 12 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière qui sert actuellement d'entrepôt de matériel divers
Aucune habitation au dessus.
Pas de risque apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16297-1

N° DE CARTE: 708-EST COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST AMANT DE GRAVES	LA GARENNE D'ANQUEVILLE	408,360	72,890	M. NAUDIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m²	8 à 9 m	7 à 15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun observé		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière très saine, actuellement inutilisée, mais qui serait rachetée prochainement par la Société ROCAMAT pour exploitation de la pierre de taille.
Surface non habitée en grande partie boisée.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16297-2

N° DE CARTE: 708 COGNAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST AMANT DE GRAVES	CHEZ GATINEAU (3 carrières)	408,150	72,370	M. NAUDIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	1 à 2 m	4 à 5 m	
1000 m ²	1 à 2 m	4 à 5 m	
500 m ²	1 à 2 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières avec accès libre dont une s'étendrait sous un chemin d'exploitation.
Puits d'exploitation non signalés et non protégés
Exploitations a côté à ciel ouvert avec des vides de 10 à 15 m non protégés. Danger

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16313-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROULLET ST ESTEPHE	LES MONGERIES (2 carrières)	418,55	66,25	M. CORNEC jacques

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 à 1,5 ha chacune	5 à 6 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
	Plusieurs effondrements se sont produits	

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières dangereuses. Bien qu'il n'y ait en surface, ni route ni habitation, le danger existe pour les cultivateurs

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16340-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST MEME LES CARRIERES	LES CAVES	406,70	74,30	M ^{Me} BOUROUX M. CHADOTEAU. M. FEVRE Société ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 ha	3 à 5 m 2 à 3 niveaux	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements		1848
Effondrements Effondrements plus récents		1975

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières actuellement inexploitées. Plans existants
Rapports BRGM existants : 73 SGN 100 AQI ; 74 SGN 100 AQI ; 75 AQI 97

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16340-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST MEME LES CARRIERES	LES COUDRAIS	407,60	73,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16355-1

N° DE CARTE: 683 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST SULPICE DE COGNAC	LES CHAUDROLLES ENSEMBLE DE CARRIERES	388,50	86,85	Multiples

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 500 à 3000 m ²	3 à 6 m	5 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrement	15 morts	30 ou 40 ans

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone de 15 à 20 carrières non protégées avec accès libre
Puits d'extraction atteignant parfois 30 m de profondeur
1 à 2 carrières traverseraient la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16368-1

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SERS	MOULIN A VENT	443,05	67,80	M. CRINE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
15500 m ²	7 à 8 m	7 à 9 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières en bon état, ne présentant pas de risque apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:

16370

N° DE CARTE:

709 OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SIREUIL	LES AMELINS	418,18	72,80	STE ROCAMAT et Mme De MANNY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 à 5 ha	2,5 à 6 m	5 à 8 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone d'extraction ancienne effectuée de 1830 à 1520

L'exploitation se serait réalisée par endroits sur deux niveaux. A l'intérieur de cette zone, deux hectares auraient été exploités par Mme De MANNY pour ses exploitations en champignonnière

Actuellement ces carrières sont inutilisées. Des plans partiels des carrières existeraient à la Ste ROCAMAT.

Il n'y aurait aucune habitation sur les vides

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**

N° INVENTAIRE:

16370-2

N° DE CARTE:

709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SIREUIL	CHEZ DECOUX	419,20	72,80	STE ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 à 3 ha environ	2,5 à 6 m	5 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE

CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone d'anciennes carrières de pierre de taille exploitée de 1920 à 1950 par la Ste ROCAMAT
Actuellement ces carrières sont inutilisées. Les vides passeraient sous la D84
Il serait souhaitable d'effectuer des relevés pour apprécier les risques
Plans partiels chez ROCAMAT

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:

16370-3

N° DE CARTE:

709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SIREUIL	BOIS DE LA ROCHE	420,15	72,6	M. DUBOIS M. THOMAS - M. MEUNIER STE ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5 à 6 ha	3 à 4 m	5 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE

CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières exploitées partiellement en champignonnières
 Une carrière traverserait la route allant de Sireuil à St-Saturnin - Carrières saines
 Zone d'ancienne extraction pour pierre de taille effectuée de 1920 à 1950
 A l'intérieur de cette zone, certains vides sont actuellement exploités en champignonnière par Mr ZAZZI René sur une superficie de 3 ha.
 Des vides inexploités traverseraient la D53 et la D84, il serait souhaitable d'effectuer une visite complète pour apprécier les risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16370-4

N° DE CARTE: 709 OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SIREUIL	LA FOLIE	420,40	73,10	STE ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	5 à 6 m	5 à 8 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone d'ancienne exploitation ROCAMAT réalisée de 1830 à 1920, actuellement inutilisée
On ne connaît pas l'état actuel des carrières sur leur délimitation précise.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:	16374-1
-----------------------	---------

N° DE CARTE:	709-6 ANGOULEME
---------------------	-----------------

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	LE PEU	433,700	71,400	M. MASQUET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 à 2 ha	4 à 7 m	5 à 12 m	Entrées fermées pour certaines, libres pour d'autres

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières inutilisées ayant été exploitées par la méthode des chambres et piliers. Les vides s'étendent sous les bois, ou zone inculte. Pas d'habitation, ni passage routier. Faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16374-2

N° DE CARTE: 709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	FREGENEUIL	432,350	72,620	M. RIVAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 ha	5 à 6 m	5 à 15 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (2 à 3 communiquant entre-elles) inutilisées actuellement.
D'après le propriétaire, ces carrières seraient saines et peu humides.
Zone boisée au dessus. Pas d'habitation ni route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16374-3

N° DE CARTE: 709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	LA CABANE BAMBOU	431.85	73.00	Mme VIGNAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	4 m	5 à 12 m	Entrée privée fermée.

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (4) privées utilisées pour dépôts divers.
Surface non habitée. Pas de passage routier.
Calcaire assez poreux rendant les carrières humides après les pluies.
Faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16374-4

N° DE CARTE: 709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	LA CROIX BRANDET	431,550	73,230	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6600 m ²	5 à 6 m	5 à 8 m	Accès privé. Libre cependant.

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques argileuses Quelques chutes de pierre	Décollements du toit	1985

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

2 carrières (3600 et 2000 m², actuellement utilisées pour dépôt de matériel divers.
Une fissure géologique fragilise une petite partie de la carrière.
Surface inhabitée. Pas de passage routier.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16374-5

N° DE CARTE: 709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	LA CIGOGNE	431,87	73,04	M. GEOFFROY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4500 m ²	5 à 6 m	5 à 8 m	Portail en bois en partie détérioré.

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
carrière humide		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière abandonnée utilisée comme dépôt de matériel divers.
 Relativement saine à l'entrée.
 Pas d'habitation au dessus, mais passage d'une route au dessus des vides.
 Il serait souhaitable d'effectuer des relevés sous le passage routier.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:

16374-6

N° DE CARTE:

709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOYAUX	LA FONT DE CERISIER	432,300	72,900	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	5 à 6 m	5 à 10 m	Accès privé - Entrées à flancs de coteau

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
entrées saines		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières actuellement inexploitées.
Carrières relativement saine avec quelques fissures géologiques cependant.
Il n'y aurait aucune habitation sur les vides ni passage routier.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-1

N° DE CARTE: 709-6 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	LE STERLING	423,20	67,67	Mme VIDAUD M. OUVRARD M. MONNIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	5 à 6 m	5 à 15 m	Entrées fermées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas de désordres signalés non visitée.		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières actuellement inexploitées
Carrières relativement saines avec quelques fissures géologique cependant.
Il n'y aurait aucune habitation sur les vides ni passage routier.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-2

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DE GIGET	430,230	69,50	M. GIRAUDEL. M. PETIOT Mme GAILLARD Odile M. BUSSAC

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 ha	6 à 7 m	5 à 15 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cette carrière appartenant à plusieurs propriétaires se prolonge en partie sous le bourg de Giget.
Un relevé de la fissuration , ainsi qu'un relevé topographique semblent indispensable

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE:

16418-3

N° DE CARTE:

709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	LA GRANDE PIERRE DURE	430,65	69,85	M. DE BRAQUILANGES

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	5 à 6 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Piliers fissurés		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière abandonnée; surface boisée au dessus, pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-4

N° DE CARTE: 709-OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DE BARBARY	429,20	69,85	M. FENOUI Raymond

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6000 m ²	5 à 6 m	5 à 8 m	Accès libre dans les bois par des descenderies

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques fissures géologiques argileuses		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières abandonnées à l'intérieur d'un bois. Accès par des descenderies
Zone inhabitée sans passage routier.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-5

N° DE CARTE: 709 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	LES BUIS	429,45	70,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
"serait assez vaste"	2 à 3 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière non visitée. L'accès est dissimulé dans la broussaille
Les vides passeraient sous la départementale 23
Un relevé topographique est indispensable : danger

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-6

N° DE CARTE: 709-2 ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	CARRIERE DU POULET	429,100	69,270	M. FAVRAU Entreprise Garnaud

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	5 à 6 m	5 à 10 m	Accès fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (4 entrées) actuellement inutilisées, paraissant saines aux entrées.
Pas d'habitation sur les vides, ni de passage routier.
Zone en partie inculte et en partie boisée. Faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

N° INVENTAIRE: 16418-7

N° DE CARTE: 709 OUEST ANGOULEME

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VOEUIL ET GIGET	BOMPART	429,10	69,20	BOMPART - MICHELUTN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4000 à 5000 m ²	5 à 6 m	3 à 6 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL


DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Trois carrières utilisées comme entrepôt s'étendant sous des surfaces inhabitées, sous axe routier au-dessus
Faible risque



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

FICHES DESCRIPTIVES DES CARRIERES DE LA CHARENTE-MARITIME

Janvier 1996

R 38 800



Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

BRGM
DIRECTION DU SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

95 H 09

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17015-1

N° DE CARTE: 707-1 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TESSON	LES PIERRIERES- LA GRUE	367,60	75,60	MM. ATTART, BROUARD, GAUTHIER, AURE, DUPUY ARVOIRE, BOUILLEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
7 à 8 ha	5 à 6 m	5 à 8 m	Accès libre pour certaines Zones inondées par endroit

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques et décollements	Plusieurs effondrements signalés en 1945 et en 1993 et 1994	

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières qui bien souvent communiquent entre elles
Exploitation par chambres et piliers parfois sur 2 niveaux. Le second étant souvent inondé.
Une ou deux carrières traversent la route entre le Grue et les Pierrières. Etat ?
Plusieurs effondrements se sont produits dans les champs.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17027-1

N° DE CARTE: 707-7 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVY	LES ROCHES	375,50	066,70	Sté ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 à 4 ha	4 à 6 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière autrefois exploitée par la pierre de taille.
Actuellement inutilisée. Non visitée. Les vides arriveraient en limite de la D 249

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17027-2

N° DE CARTE: 707-7 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVY	LES ROCHES	375,50	66,70	M. RENAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 à 5 ha	4 à 6 m	6 à 11 m	Entrée privée, fermée hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Saine à l'entrée, mais des effondrements se seraient produits à l'intérieur	Affaissements sous le champ de M. PINEAU	

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée actuellement en champignonnière. Non visitée. Plusieurs effondrements se sont produits notamment en 1973 (rapport BRGM n° 73 SGN 076 AOI). Il y aurait encore actuellement des effondrements de temps à autre sous le champ de M. PINEAU. Cette carrière appartenait autrefois à la Société ROCAMAT. Les vides passeraient sous la route conduisant aux Arrachis.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17027-3

N° DE CARTE: 707-7 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVY	CHANTEMERLE	375,60	066,08	M. PINEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 ha	3 à 4 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit près de l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière en partie utilisée par M. RENAUD en champignonnière
 1 ha environ n'est plus exploitée et est inutilisée
 Pas de vide sous les routes, ni sous les habitations mais risques cependant de décollements proche de l'entrée
 L'accès devrait être condamné

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17044-1

N° DE CARTE: 707-2 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERNEUIL	LA LOGERIE	369,60	74,70	Sté ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 à 500 m ²	1 à 2 m	2 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cavité de 50 m de long sur 5 à 6 m de large, probablement habitée autrefois.
Semble correspondre à un ancien karst (fond tapissé d'argile) qui aurait été utilisé en souterrain à partir du château de la Logerie
Surface boisée au dessus. Très faible risque

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17073-1

N° DE CARTE: 683-6 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BUSSAC	LES MOTILLONS	369,20	91,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 à 2000 m ²	3 m	3 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures géologiques		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière de 50 à 60 m de long sur 30 m de large environ inutilisée
 Nombreux piliers un bon état, carrière très humide, bon état général
 Au dessus zone boisée, non habitée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE:

17073-2

N° DE CARTE:

683-6 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BUSSAC	LA ROCHE	369,40	91,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	5 à 6 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques petits décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (4) inutilisées. Bon état de l'ensemble. Surface boisée pour trois d'entre elles. Celle située la plus au Sud se prolonge en partie sous une construction habitée. Peu de désordres apparents. Le plancher est recouvert d'eau

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17083-1

N° DE CARTE: 682-2 SAINT AGNANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHAMPAGNE	LES CARRIERES	345,90	101,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17111-1

N° DE CARTE: 731-3 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CLION	CHEZ CUISINIER	376,40	55,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 à 200 m ²	2 m	2 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures mécaniques		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière utilisée comme dépôt de matériel agricole.
 Nombreuses fissures mécaniques au toit.
 Phase d'effondrement, carrière dangereuse. Accès à condamner

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17112-1

N° DE CARTE: 682-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LA CLISSE	LES MOULINS	358,60	85,90	M. MORIN M. CHAUVIN M. PECHET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 200 m ²	3 m	3 à 4 m	Accès libre pour certaines, fermé pour d'autres

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques au toit observées aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières autrefois exploitées pour la pierre de construction. Caves humides, fissures géologiques au toit.
Surface non habitée. Risque faible

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17134-1

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CRAZANNES	LES VERGNES	363,60	98,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 300 m ²	4 à 5 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières abandonnées en grande partie à ciel ouvert. Vastes trous profonds de 15 à 20 m sans protection. Quelques petites exploitations en souterrain subsistent. Surface de 50 à 300 m². Surface boisée, faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17143-1

N° DE CARTE: 683-6 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LE DOUHET	LA FOUCHERIE	373.30	93.60	M. MOUNIER M. ROUMEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 à 3000 m ²	2 à 3 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreux décollements au toit quelques fissures mécaniques		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, inutilisée actuellement, située en grande partie sous une zone boisée inhabitée.
Il est possible que des vides se prolongent sous la D219
4 à 5 cheminées d'aération sortant dans le bois, sans aucun signallement ni protection
Danger pour les promeneurs

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17164-1

N° DE CARTE: 683-6 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
FONCOUVERTE	LA CHARLOTTERIE	372,05	87,80	M. BERTEAU Roger

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	4 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière servant de dépôt agricole. Peu de désordre.
Surface boisée, faible risque

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17181-1

N° DE CARTE: 683-2 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GRAND JEAN	CHEZ GUERIN	370.70	101.30	M. BRAS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 700 m²	5 à 6 m	4 à 5 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit Taux d'humidité élevé		

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière pour pierre de construction utilisée actuellement comme dépôt de matériel agricole
Faible risque ; surface non habitée, carrière relativement saine

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17187-1

N° DE CARTE: 731-3 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GUITNIERES	CHEZ DRILLAUD	376,17	54,93	Sté CIAT-LOCUSSOL MIMOLLE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2500 à 3000 m ²	3 à 6 m	6 à 8 m	Accès libre par une descenderie

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques fissures mécaniques au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière souterraine inutilisée. Accès par une descenderie, quelques fissures mécaniques au toit
Surface inhabitée, sans passage routier ; la présence d'un vide important à ciel ouvert profond de 10 à 12 m traversant les carrières souterraines comporte un danger pour les promeneurs.
Pas de protection. Présence d'un puits en surface non signalé et non protégé.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-1

N° DE CARTE: 731-4 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	RESIDENCE PHILIPPE	382,20	53,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 à 3000 m ²	4 à 5 m	5 à 6 m	A l'intérieur d'une propriété privée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Inondée en grande partie peu fissurée à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière inutilisée semblant s'enfoncer sous le lotissement le "Ramet".

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-2

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LE ROQUET	383,90	52,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
17 500 m ²			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un levé topographique en 1972.
Rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI
Carrière exploitée sur deux niveaux, en partie inondée.
Présence d'habitations sur les vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17197-3

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LE BOURG NOUVEAU	383,90	53,40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 000 m ²			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un levé topographique en 1972.
Rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI
Pas d'habitation au dessus des vides, mais passage de route. Carrière en partie inondée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-4

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LA ROUTE D'ARCHIAC	383,50	53,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2500 m ²			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un levé topographique en 1972.
Rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI
Zone habitée en surface, carrière en partie inondée. Pas de passage de route.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-5

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LES PIERRIERES	382.90	52.60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m²			

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un levé topographique en 1972.
Rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-6

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LA FREMIGERE	383,10	51,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4000 à 8000 m ²			

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières ayant fait l'objet d'un levé topographique en 1972.
Rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQ1

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE:

17197-7

N° DE CARTE:

731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	AVENUE GENERAL DE GAULLE	382,90	52,40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
700 m²			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un relevé topographique en 1972, contenu dans le rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-8

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	GARE SNCF	382,80	53,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²			

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un relevé topographique en 1972, contenu dans le rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17197-9

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	CARRIERE DE MIGNONNEAU	382,70	52,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
750 m²			

ETAT ACTUEL

GÉOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant fait l'objet d'un relevé topographique en 1972, contenu dans le rapport BRGM n° 72 SGN 033 AQI

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17197-10

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	LA MALADRERIE	382,50	51,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 à 11000 m ²			

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (5) ayant fait l'objet en 1972 d'un relevé topographique contenu dans le rapport BRGM 72 SGN 033 AQI
La plus grande carrière est en grande partie inondée
Pas de passage de route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17197-11

N° DE CARTE: 731-8 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
JONZAC	CARRIERE D'HEURTEBIZE	383,40	51,60	LA CHAINE DU SOLEIL

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4,5 ha			

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière en partie utilisée pour le thermalisme par La Chaîne du Soleil
Plan existant

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17220-1

N° DE CARTE: 731-3 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNAC	CORDIS	379,90	60,30	M. COQUIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	4 à 5 m	5 à 6 m	A l'intérieur d'une propriété privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

TURONNIEN
SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière actuellement inutilisée située en zone inondable
Sans risque particulier
Zone inhabitée boisée en surface

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17220-2

N° DE CARTE: 731-3 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNAC	CHEZ SIROP	378,70	60,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	3 à 4 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements au toit Piliers réduits	Effondrement en cours de comblement	

FORMATION EXPLOITEE
CONIACIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière ayant exploité des niveaux sableux, actuellement inutilisée
 Carrière fragilisée par des niveaux de sable peu consolidé
 Piliers difformes très réduits parfois
 Carrière dangereuse
 Accès à condamner

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17275-1

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PESSINES	LES BENOITS	364.00	85.50	SARL LES VERGERS DES BENOITS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m²	2.50 m	3 à 4 m	Accès privé. Libre cependant par une descenterie

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements au dessus de l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
CONIACIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière située dans l'angle de deux chemins d'exploitation.
Pas de passage au dessus-. Au fond de la carrière, présence de deux bassins remplis d'eau utilisées autrefois pour l'arrosage
Vide de 3 à 4 m à l'aplomb de la carrière non protégé. DANGER

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17283-1

N° DE CARTE: 707-6 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PONS	LES PIPELARS	372,40	70,20	M. CHAUVIN - M. BERNARD M. FOUCHER M. MARTIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 3000 m²	3 à 4 m	5 à 6 m	Accès privé, cependant libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissures mécaniques au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières particulières inutilisées actuellement celle de M. MARTIN arriverait en bordure ou sous la route.
Surface inhabitée. Faible risque
Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17283-2

N° DE CARTE: 707-6 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PONS	LA SOUTE	372,80	69,90	M. GRELARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	4 m	5 à 6 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière particulière sans risque important
Surface inhabitée
Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17283-3

N° DE CARTE: 707-6 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PONS	LA SOUTE	372.90	69.80	M. FAVAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	3 à 4 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Très fissuré à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière privée inutilisée. Très fissuré à l'entrée avec risque d'effondrement.
Carrière dangereuse dont l'accès est à condamner
Surface inhabitée. Aucun passage de route en surface

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17283-4

N° DE CARTE: 707-7 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PONS	LE PORTAIL ROUGE	375,60	67,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17283-5

N° DE CARTE: 707-7 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PONS	LA CROIX DES EGRETAUX	375.30	67.50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

--

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17285-1

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PORT D'ENVAUX	LES CHABOSSIERES	364.20	97.30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 500 m ²	3 à 4 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements au toit Chutes de blocs		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières souterraines situées à la base de vastes exploitations à ciel ouvert
Plusieurs vides de petites surfaces subsistent constituant un faible risque
Le danger est surtout dû aux vides abrupts non protégés de 5 à 10 m de profondeur, laissés pour les exploitations à ciel ouvert.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17302-1

N° DE CARTE: 682-4 SAINT-AGNANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROMEGOUX	LA GRANGE	356,10	98,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m²		5 à 6 m	Accès difficile par le puits d'extraction

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière située en bordure de la D18 et passant probablement sous la route en communication avec celles situées sur la commune de St-Porchaire
Plusieurs puits d'extraction, sans protection sont visibles à l'intérieur du bosquet la route
Il serait souhaitable d'établir des relevés au niveau de la route. en p

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17308-1

N° DE CARTE: 682-2 SAINT-AGNANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT AGNANT	LES CHAUMES	345,90	101,80	M. COMBEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée ; sans danger particulier
Pas d'habitation au dessus, pas de passage de route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17314-1

N° DE CARTE: 683-7 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT CEZAIRE	CHEZ LA GARDE	378,90	87,30	M. LACOUR

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 1000 m ²	1,5 à 2 m	5 à 10 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques petits décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières (3) actuellement inutilisées.
 Carrières relativement saines sans habitation au dessus.
 Surface boisée. Un chemin d'exploitation passe au dessus de l'une

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17336-1

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GEORGES DES COTEAUX	LES MOULINS DE ST GEORGES	362,90	89,00	M. BABIN LECONTE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
800 m ²	2,5 à 3 m	3 à 4 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures mécaniques importantes Nombreux décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée à l'intérieur d'une propriété privée. Les vides s'étendent sous deux routes (D236), dont une doit être aménagée pour accéder à un nouveau lotissement. Carrière dangereuse. Risque de décollements importants. Carrière très fissurée.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17336-2

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GEORGES DES COTEAUX	LE LOGIS	363,20	89,10	M. ROUQUETTE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	3 à 4 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques Fissures mécaniques Piliers fissurés		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée divisée en deux par une importante fissure géologique argileuse.
La partie nord de la carrière est très fissurée et comporte plusieurs piliers fissurés dont 1 écrasé.
Phase d'effondrement pour cette partie. Carrière dangereuse.
Pas d'habitation au dessus. Surface cultivée. Passage de tracteur.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17339-1

N° DE CARTE: 731-7 JONZAC

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GERMAIN DE LUSIGNAN	LA PIERRIERE DE ST GERMAI	381,20	52,40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 100 à 1000 m ²	5 à 6 m	5 à 6 m	Accès libre mais présence d'eau dans plusieurs.

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques fissures mécaniques à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrière dont une passe à la fois sous une habitation et sous la route.
 Quelques fissures mécaniques au toit, à l'entrée.
 Une autre carrière passe sous une petite route accédant à une propriété privée. Le cerveau ne doit pas dépasser 1,50 m sur une longueur de
 Des décollements sont observables au toit.
 Passage dangereux

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17344-1

N° DE CARTE: 683-3 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE	CHEZ CALANDRE	376.10	96.90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée située sous le bois. Peu de risque

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17354-1

N° DE CARTE: 707-6 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT LEGER	LA LITRE	371,50	71,10	M. BOUILLET - M. GUILLET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2500 à 3000 m ²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Entrées libres

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit Piliers fissurés		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières inutilisées s'étendant sous des champs cultivés.
Passage de tracteurs au dessus. Pas de route ni habitation.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE:

17387-1

N° DE CARTE:

682-8 SAINT AGNANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT PORCHAIRE	LE FIEF DE FOYE	356,10	98,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
25 000 à 30 000 m ²		4 à 5 m	Accès aux vides possible par le puits d'extraction

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN SUPERIEUR

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières inutilisées actuellement. Accès possible uniquement par les puits d'extraction ou d'aération.
Les vides semblent passer sous la D 18 et communiquent probablement avec les carrières de Romegoux.
Puits d'extraction non protégés. Danger, zone boisée.
Il faudrait faire un relevé complet et protéger les puits.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17393-1

N° DE CARTE: 706-3 SAUJON

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT ROMAIN DE BENET	LE CAMP DE CESAR	349,10	81,10	M. CASTIES

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière privée à l'intérieur d'une propriété fermée.
Les vides passent-ils sous la N 150 ?

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17393-2

N° DE CARTE: 706-3 SAUJON

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT ROMAIN DE BENET	LES PIERRIERES	349.00	81.40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17395-1

N° DE CARTE: 683-7 SAINT SAUVANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAUVANT	VALLEE DU PUY NOUVEAU	378.550	86.90	M. LACOUR

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 à 5000 m ²	1,5 à 2 m	10 à 15 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DÉSORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée encore périodiquement en champignonnière.
D'après le propriétaire, elles seraient relativement saines.
Pas d'habitation au dessus. Ni de passage routier

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17395-2

N° DE CARTE: 683-7 SAINT SAUVANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAUVANT	CHEZ CHABOT	378.87	86.87	M. LACOUR

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	1,5 à 2 m	10 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée épisodiquement en champignonnière.
Des zones très fissurées auraient été consolidées il y a 20 ans environ par la construction d'un mur de 60 m de long sur 6 m de large.
Il y aurait encore des parties fissurées relativement dangereuses.
Carrière à ciel ouvert en exploitation à proximité

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17397-1

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	LES ROCHES	365.50	103.00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
30 à 35 ha	4 à 5,5 m	8 à 18 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques et fissures mécaniques		

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Vaste carrière actuellement inutilisée. Plans au 1/500 existants
Etude BRGM 73 SGN 099 AQI.
Exploitation par chambres et piliers ; taux de défrètement 70 à 80 %

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-2

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	CHEZ BIBI	369,40	103,40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
CENOMANIEN MOYEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-3

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	LES HUBLES	368,90	103,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-4

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	CHADAIN	366,70	103,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitées

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-5

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	LA TONNELLE	363,10	103,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-6

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	VAUFRAICHE	363,60	103,10	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17397-7

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SAVINIEN	VALFLEURI	368,40	103,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Non visitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17408-1

N° DE CARTE: 682-8 SAINT AGNANT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT SULPICE D'ARNOULT	CARREFOUR DU FIEF DE FOYE	355,70	98,40	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 ha	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques Fissures mécaniques Parties effondrées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières souterraines actuellement inutilisées (25 entrées). Nombreuses cheminées d'aération non signalées et non protégées. Nombreuses fissures mécaniques, parties effondrées. Zone boisée. Les vides arrivent à proximité de la N 137. Passent-ils dessous ? A vérifier. Danger occasionné par les vides sans protection.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17412-1

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	PORT VERT	369,00	94,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 ha	3 à 5 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements et chute de blocs Fissures géologiques		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière abandonnée, longue de 500 à 600 m sur 40 m de large. Accès libre.
Chutes récentes de blocs importants. Taux de défrètement très élevé.
Risques très importants de chutes de blocs par endroit. L'entrée devrait être condamnée. Pas d'habitation, ni de route au dessus.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17412-2

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	PORT VERT	369,10	95,10	Mme GAULT M. WEBER Mme HOGUE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	3 à 4 m	3 à 15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Apparement saines à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux petites carrières apparement saines aux entrées.
Une partie s'étend sous une route. Peu de risque cependant.
Pas d'habitation au dessus.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17412-3

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	ROCHEFOLLET	369,40	94,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
600 m ²	5 à 6 m	15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Bon état apparent		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière a priori sans risque. Aucune habitation, ni route au dessus

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17412-4

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	ROCHEFOLLET	369,60	94,10	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 à 3 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière apparemment saine, sans risque particulier.
Pas d'habitation au dessus, ni passage de route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17412-5

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	DERRIERE TERRAIN FOOTBALL	369.10	95.20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	4 à 5 m	4 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures mécaniques et décollements au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée située derrière le terrain de football, très fissurée avec plusieurs chutes de blocs. Des cheminées d'aération sont utilisées comme vide-ordures. Zone inhabitée. Entrée à interdire.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17412-6

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	PONT LA PIERRE	369,40	95,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 à 400 m ²	4 à 5 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone de carrières en grande partie à ciel ouvert, mais avec quelques petites cavités souterraines.
Le danger provient essentiellement des nombreux vides situés en bordure de chemin, profonds d'une dizaine de mètres sans protection.
Zone boisée. Danger pour les promeneurs.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17412-7

N° DE CARTE: 683-1 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINT VAIZE	LE PRIEURE	368,90	94,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 à 300 m ² chacune	3 à 4 m	7 à 8 m	Accès libre à l'intérieur d'une propriété privée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Trois petites carrières servant de dépôt de bois et matériel divers. Peu de danger
Surface boisée, non habitée. Pas de passage routier.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17415-1

N° DE CARTE: 682-4 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	VELODROME	368,30	86,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECouvreMENT	POSSIBILITE D'ACCES
70200 m ²	2 à 2,50 m	10 à 20 m	Accès fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures géologiques et fissures mécaniques		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée ayant été exploitée pour la pierre de construction par la méthode des "chambres et piliers"
Taux de défrètement élevé : 80 %. Cette carrière a fait l'objet de relevés topographiques et de surveillance
Rapports BRGM : 72 SGN 033 AQI - 73 SGN 101 AQI - 80 POC 03

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17415-2

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	ST GEORGES	368,00	87,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière très vaste à l'origine (6 ha) maintenant comblée.
Certains vides subsisteraient cependant. Il serait bon de réaliser une campagne de sondages après de repérer ces vides.
Rapports BRGM concernant ces carrières : 70 SGN 121 AQI, 70 SGN 147 AQI.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17415-3

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	LA DISTILLERIE	368,30	85,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
8000 m²	2 à 3 m	17 à 21 m	Accès fermé - Interdit

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières actuellement inutilisée ; autrefois exploitée pour la construction par la méthode des chambres et piliers.
Taux de défrutement : 87 %. Risques de décollements et de chute au toit. Il avait été recommandé en 1973 d'interdire l'accès.
Plans existants : rapports BRGM : 72 SGN 033 AQI, 73 SGN 101 AQI, 80 POC 03

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17415-4

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	COURS BOUVARD NIVEAU SUPERIEUR	367,60	86,95	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4468 m ²	2 à 3 m	5 à 15 m	Accès fermé interdit

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit		

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière supérieure du Cours Bouvard, anciennement exploitée par la méthode des chambres et piliers. Taux de défrètement : 89 % . Actuellement inutilisée.
Plans existants. Rapports de surveillance BRGM : 72 SGN 033 AQI, 73 SGN 101 AQI, 80 POC 03.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17415-4

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	CARRIERE INFERIEURE DU COURS BOUVARD	367,60	86,95	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1700 m ²	2 à 3 m	4 à 25 m	Accès fermé interdit

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures mécaniques Piliers fissurés		

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière de pierre de taille exploitée par la méthode des chambres et pilier. Taux de défructement : 80 % en moyenne
Piliers chargés à la limite de rupture, carrière dangereuse
Plan existant. Rapports 72 SGN 033 AQI

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17415-5

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	CARRIERES DE L'HOPITAL	368,62	86,95	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
25 à 600 m ²	2 à 3 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques et décollements dans certaines carrières		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
SANTONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières particulières situées sous la falaise de l'Hôpital.
Ces carrières ont fait l'objet de relevés contenus dans le rapport BRGM R 36696 AQI 4S 93.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME**

N° INVENTAIRE: 17415-6

N° DE CARTE: 683-5 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAINTES	CARRIERE DE MAGERY	369,07	88,770	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	2 à 2,5 m	5 à 8 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières inutilisées situées à la base d'une petite falaise. Les vides s'étendent en direction du lotissement de Magery
Des relevés ont été effectués et ont fait l'objet du rapport BRGM 85 SGN 638 POC

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17441-1

N° DE CARTE: 707-1 PONS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THENAC	LES MAUDS	365,20	78,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5 à 7 ha	2 à 6m	5 à 8 m	Accès libre pour certaines

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques et décollements Phase d'effondrement pour certaines	Plusieurs effondrements signalés	

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de carrières qui bien souvent communiquent entre elles
Exploitation par chambres et piliers parfois sur deux niveaux.
Une ou deux carrières traverseraient la route. Certaines carrières sont dangereuses.
Plusieurs effondrements se sont produits dans les champs.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

N° INVENTAIRE: 17462-1

N° DE CARTE: 683-6 SAINTES

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VENERAND	LE COLOMBIER	374,50	92,30	M. BOUDAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	4 à 5 m	5 à 10 m	Accès privé libre cependant

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Saine à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CONIACIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière située à côté d'une fontaine romaine s'étendant sous un parc privé.
Peu de danger



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

FICHES DESCRIPTIVES DES CARRIERES DE LA VIENNE

1/2

Janvier 1996

R 38 800



Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

BRGM
DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86014-1

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT	LA PAJARDERIE	464,08	194,85	M. DE LESTRANGES

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	3 m	3 m	accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures et décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

INVENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

3 petites carrières inexploitées, la plus grande a été exploitée en champignonnière. L'entrée est saine mais nombreuses fissures à l'intérieur
Carrières dangereuses . Accès à condamner.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86014-2

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT	REMOUET	466,17	195,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
700 m ²	2 à 3 m	2 à 3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Eboulement partiel Risques de décollements et d'effondrements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Surface cultivée - passage de tracteur - carrières dangereuses

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE:

86014-3

N° DE CARTE:

567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT	REMOUET	456,94	195,18	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 à 5000 m ²	3 à 4 m	3 à 4 m	Accès par une descente à l'intérieur d'une propriété privée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
petits effondrements circulaires grosse fissure géologique		

GÉOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière saine dans l'ensemble, malgré deux à trois petits effondrements.
Surface boisée, privée.
Un chemin d'exploitation juste en limite ou sous les vides.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86014-4

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT	LA THOMASSINIERE	466,55	195,23	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 à 300 m ²	4 à 5 m	3 à 4 m	Entrée en cours de comblement

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Exploitation sur 2 niveaux par endroit. Calcaire sain peu fissuré. Piliers non fissurés de tailles variées - Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA QUARANTINIERE	454,40	194,65	M. GARNIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2 à 3 m	4 m	Entrées privées closes

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques décollements au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Bon état général. Inhabité au dessus. De l'autre côté de la route plusieurs petites caves ont été creusées dans le coteau
Peu de danger

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-2

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA CROIX BOURDON	454.60	194.80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves
Bon état général mais passage probable sous la route. Un autre ensemble de carrières situé plus à l'Ouest comporte aussi des passages sous la route. Rue de la Montée : recouvrement sur les vides de pas plus de 4 m.
Certaines entrées de carrières ont été bouchées mais des vides subsistent derrière. Il faudrait effectuer des levés pour précision de l'extension

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-3

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA QUARANTINIERE	454.40	194.36	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Secteur de caves en grande partie comblées, utilisées autrefois pour mise en quarantaine des pestiférés. Certains vides subsisteraient. Lors du terrassement d'une construction, l'entrepreneur a découvert des vides non comblés. Ce secteur devrait faire l'objet d'une reconnaissance géotechnique avant construction.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-4

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LES ROCHES	454,20	194,30	MM. RAGONNEAU ET CHAUMET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	2 à 2,5 m	10 à 12 m	entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques décollements par endroits		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

La grande carrière est utilisée comme cave à vin. Propriétaire M. MORGEAU viticulteur. Très fracturée à l'entrée mais saine
La carrière s'étendrait jusque sous la route et probablement sous une habitation. Le risque est cependant faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-5

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA TOUR DE BEAUMONT	455.20	194.95	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 50 m ²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières sans habitation ni route au dessus - risques faibles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-6

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	MONTCOUARD	455.90	195.85	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé pour la plupart

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de caves particulières de part et d'autre de la route, certaines passeraient au-dessous de la route. Etat ?

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-7

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	BEAUDIMENT	456,40	196,15	M. MICHAUD M. MINIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m²	2 m	3 à 4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de caves particulières avec passages pour certaines sous la route. Un relevé détaillé au dessous des routes serait nécessaire
 Chez M. MICHAUD, présence d'un ancien village troglodyte, multiples entrées autour d'une place circulaire avec puits et four à pain.
 Petites habitations sous les bois en mauvais état

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-8

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA MADELEINE	455.85	196.15	M. BLANCHARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
plusieurs hectares	2 à 2,5 m	5 à 12 m	Entrée cadenassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière. Pas de passage sur la route. Exploitation par chambres et piliers
Quelques décollements observés à l'entrée et présence de fissures géologiques mameuses
Risques faibles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-9

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LE PINEAU	455,30	196,10	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 à 300 m ²		6 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs anciennes exploitations à ciel ouvert, profondes de 6 à 7 m avec entrées de petites caves ou abris;
à la base, de faibles superficies
Risques faibles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-10

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA BALLONNIERE	454,65	196,15	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²		6 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Anciennes exploitations par puits rectangulaires, profondes de 6 à 7 m avec entrée de petites caves à la base

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-11

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	LA GINIÈRE	455,90	198,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 50 m²	2 m	6 à 7 m	Accès privés souvent cadenassés

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble d'habitations troglodytiques de petites surfaces creusées dans le coteau et d'exploitations à ciel ouvert rectangulaires avec ouverture de caves à la base. Risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-12

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	ROUET	455,10	197,55	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2.5 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
partie effondrée risque de décollement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Caves situées en partie au dessous du château. Surface boisée pour les parties restantes. Risque de décollements
Plusieurs autres petites caves ont été creusées dans le coteau : non visitées. Peu de risque pour celles-ci

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86019-13

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BEAUMONT	BRETIGNY et CHENAGON	452.80	195.20	MME ROBIN et M. ANGEME

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 100 m ²	2,50 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves creusées dans le Turonien dont certaines passent sous la route
Il faudrait établir un diagnostic pour ces dernières

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86022-1

N° DE CARTE: 512-7 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERRIE	LE HAUT NUEIL	415,85	232,950	M. MAROLLEAU Robert

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	3 à 4 m	2 à 3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques Décollements Effondrements anciens		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière exploitée par endroit sur deux niveaux
Voute très fissurée comportant des risques de décollements
Elle est actuellement utilisée comme entrepôt de matériels divers
Aucune habitation ni route au-dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86022-2

N° DE CARTE: 512-7 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERRIE	BOURG	415,85	232,85	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	4 m	1 à 3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fracture géologique Fissuration Racines visibles		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière passant sous la route
L'épaisseur du toit est très faible par endroit ne dépassant pas un mètre
Les racines sont visibles de l'intérieur de la carrière dans une grande fracture géologique
Il serait souhaitable de procéder rapidement à des confortements

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86022-3

N° DE CARTE: 512-7 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERRIE	LE HAUT NUEIL	415,95	232,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 500 m ²	2 à 3 m	2 à 5 m	Beaucoup d'accès privés fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières ayant certainement été utilisées pour certaines comme habitations troglodytiques
 Quelques carrières non visitées semblent passer sous la route
 Il faudrait pouvoir accéder pour faire un inventaire complet et un diagnostic des risques

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86022-4

N° DE CARTE: 512-7 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERRIE	Bourg	417,400	232,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 500 m ²	2 à 3 m	2 à 6 m	Beaucoup d'accès privés fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Très nombreuses petites caves ou carrières privées en particulier autour du château et de l'église
 Il semblerait que plusieurs caves se prolongent sous la route
 Face à la mairie, une cave de 300 à 400 m² ~ se situe sous l'emplacement de deux garages ; elle comporte des risques de décollements à l'entrée et des fissures mécaniques sont visibles du toit

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86022-5

N° DE CARTE: 512-7 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERRIE	Le Grand et le Petit Savoie	417,95	230,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 2000 m ²	2 à 3 m	3 à 4 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières privées dont une, passerait sous la route. Etat ? non visitée.
 Chez Monsieur GOUSSE au Petit Savoie, cave à vin de 1000 m³ environ d'une hauteur de 2 à 2,5 m avec un recouvrement de 5 à 6 m
 Une petite partie passe sous la route, mais ne comporte pas de désordres visibles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86023-1

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERTHEGON	VAYOLLES	440,85	214,28	M. METAIS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 200 m ²	2 m	4 à 5 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière fermée qui passerait sous la route
Il conviendrait de faire un relevé détaillé

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86023-2

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERTHEGON	VAYOLLES	440,75	214,250	M. GUILLOU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2 à 2,50 m	4 à 5 m	Envahie par la broussaille

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave allant sous les champs. Non visitée, entrée envahie par la broussaille
Pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86023-3

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BERTHEGON	LA NIVARDIERE	440,85	214,35	M. PITORD M. BARBIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	1,5 à 2,5 m	3 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risque de décollement à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière passant sous la route (6 m environ de recouvrement à cet endroit)
Ensemble en bon état

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86036-1

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BOURNAND	LA COSSONNIERE	430,50	238,00	M. BLAIS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 à 200 m ²	3 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves qui s'étendraient sur le chemin d'accès à la maison. Risque de décollements à l'entrée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86036-2

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BOURNAND	LAMBRAY	429,70	237,750	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1à à 700 m ²	1,5 à 2 m	4 à 5 m	Beaucoup d'entrées privées fermées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves ayant fait l'objet d'un relevé topographique. Les délimitations des vides sont reportées sur le cadastre communal. Beaucoup de caves particulières fermées non visitées. Certains vides passent sous des habitations.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86036-2

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BOURNAND	LA COSSONNIERE	430.20	238.00	M. BLAIS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 200 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risque de décollements aux entrées et d'éboulement		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs caves particulières s'étendant sous les champs fissurés avec risques de décollements et d'éboulement pour certaines .

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86036-3

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
BOURNAND	LAMBRAY	429,65	237,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 150 m²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	entrée privée à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières dont la délimitation a été reportée sur le cadastre communal. Peu de risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86049-1

N° DE CARTE:

513-6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHALAIS	NOUZILLY	429,90	222,50	M. GEORGET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures et décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Le village de Nouzilly a été autrefois très exploité pour la pierre de taille, de nombreuses petites carrières sont aujourd'hui utilisées comme caves, ou utilisées pour dépôts divers
Le risque encouru par ces petites caves est faible
Il faudrait cependant faire un relevé complet pour vérifier s'il n'existe pas de passage sous les routes

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86049-2

N° DE CARTE: 540-2 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHALAIS	LE PUY D'ARDANNE	430,50	221,50	PROPRIETAIRES MULTIPLES

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 100 m ²	2,5 à 3 m	3 à 4 m	Beaucoup d'accès privés fermés

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières non visitées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86049-3

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHALAIS	NERIAU	428,18	223,05	M. GUYON ET M. LUNET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 m	2 à 3 m	Entrée privée à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

La cave de M. GUYON passe sous une route, le recouvrement est très faible (2 m) et le toit est fissuré. DANGER
La cave de M. LUNET voutée passe aussi sous une route, cerveau 4 m en bon état
Nombreuses autres petites caves particulières creusées dans le tuffeau. Peu de risques

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86049-4

N° DE CARTE: 513-6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHALAIS	MAZAULT	428,90	222,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 100 m²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Entrées privées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières ne comportant que peu de risques
Aucun passage sous la route n'a été mentionné

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86058-1

N° DE CARTE:

567.7 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LA CHAPELLE MOULIERE	BOIS PRIEUR	464,50	186,35	Les Eaux et Forêts

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2 à 3 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Blocs instables au dessus des entrées	Petit effondrement de la falaise	

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières inutilisées , en cours de remblaiement
Aucune habitation, ni route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86062-1

N° DE CARTE: 567-5 JAUNAY CLAN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHASSENEUIL DU POITOU	BONNILLET	450,00	183,00	Sté ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m²	4 à 5 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière actuellement inutilisée, comportant très peu de risque
Calcaire sain. Pas d'habitation, ni route en surface

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86062-2

N° DE CARTE: 567-6 JAUNAY CLAN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHASSENEUIL DU POITOU	GRAND PONT	448,45	183,34	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	4 à 5 m	7 à 8 m	Barrière à l'entrée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière plus exploitée, très humide. Peu de désordres, calcaire sain.
Surface non habitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86066-1

N° DE CARTE: 541-7 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATELLERAULT	ANTOIGNE LA TOUR GIRARD	465,80	204,70	Sté Merrey et Fils

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 à 5 ha	2,5 m	4 à 12 m	Accès fermé hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée. Carrière saine, surface en partie boisée et en partie cultivée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86066-2

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATELLERAULT	ANTOIGNE LE PORTAIL ROUGE	466,00	205,50	M. VASSEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6 à 7 ha	2,5 m	4 à 15 m	Fermée hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Saine aux entrées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière encore exploitée pour une petite partie en champignonnière.
Les vides passent sous les routes et sous les constructions
Il serait souhaitable d'effectuer des relevés dans les parties non exploitées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86066-3

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHATELLERAULT	ANTOIGNE LES RICHARDERIES	465,00	205,13	Sté des Champignonnières de la Vienne

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
7 à 8 ha	2,5 m à 3 m	5 à 13 m	Fermée hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Bon état aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Vastes carrières encore exploitées en partie en champignonnière. Les vides passent en partie sous les routes et sous la D 21 (11 m de recouvrement à cet endroit)
Il serait souhaitable d'effectuer des relevés complets des vides non exploités

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86070-1

N° DE CARTE: 590.4 CHAUVIGNY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHAUVIGNY	Le Breuil	468,07	177,30	M. POUPIN et Sté ROCAMAT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000m ²	6 à 7 m	6 à 7 m	un grillage symbolique est disposé à l'entrée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Grosses fractures géologiques bourrées d'argiles qui se vident quelques décollements menacent de tomber		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BATHONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Accès libre - risques d'effondrements

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86072-1

N° DE CARTE: 567.4 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHENEVELLES	LE BAS POIRIER	470,85	193,65	M. VIAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	2,5 m	6 à 7 m	accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Bon état général - Deux à trois petites carrières ont été creusées à côté, une est en partie effondrée

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86072-2

N° DE CARTE: 567.4 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHENEVELLES	LA GABILIERE			

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2,5 m	7 à 8 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

cave située en bordure de la route ayant certainement servie de refuge pendant les guerres.
 exploitation en couloirs. Couloir principal 50 m avec des couloirs latéraux. .
 Présence de 3 puits en extrémité de couloirs remontant à la surface
 Bon état de l'ensemble

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86081-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
COULOMBIERS	LA PEROTERIE	454,15	198,40	M. JOUBERT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m²	2,5 m	3 à 4 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Utilisé comme dépôt de bois, bon état, pas d'habitation au dessus
 Tout au long du coteau, des petites caves particulières sont creusées dans les calcaires, allant au dessous du bois
 Risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENN

N° INVENTAIRE: 86081 - 2

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
COLOMBIERS	LA GIBAUDIERE A BEAUREGARD	455,20	199,05	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières creusées dans le coteau. Aucune habitation au-dessus, ni route
Danger faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86081 - 3

N° DE CARTE:

567.1 VOUNEUIL SUR VIENNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
COLOMBIERS	L'ANE VERT	452.00 F	197,08	PROPRIETAIRES MULTIPLES

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 0 100 M ²	2 à 2,5 m	2 à 4m	Beaucoup d'accès privés fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques petits décollements à certaines entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières dont les vides s'étendent sous les bois.
Peu de risque dans l'ensemble

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86085-1

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
COUSSAY	LES ROCHES	436,90	207,25	M. MARIULT M. CELLIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 50 m²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves, en partie effondrées dont certaines se prolongeraient sous la route
Entrée actuellement bouchées ; reste-t-il des vides sous la route ?

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86090-1

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CURCAY-SUR-DIVE	LES LOURDINES	419,00	226,10	M. GOUIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès particulier à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordres		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave particulière passant sous la maison et le hangar. Peu de risque a priori
Cave de M. BOURASSEAU passant en partie sous la route. Fontis visible en bordure de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86090-2

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CURCAY-SUR-DIVE	LES LOURDINES	418,65	226,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 m	3,5 à 4 m	Entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière fermée dont les vides s'étendent sous les champs. Surface? Etat ?

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86090-3

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CURCAY-SUR-DIVE		418,20	226,50	M. CHARBONNEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 ha	2 à 2,5 m	5 à 10 m	Accès fermé hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée totalisant 4 ha environ de vides. Pas entièrement exploitée
Les vides s'étendent en grandes parties sous des vignes
Pas de passage sous les routes, surface non habitée. Pas de risques. Bon état à l'entrée.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86090-4

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CURCAY-SUR-DIVE	BOURG	418,90	226,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 à 2,5 m	3 m à l'entrée	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Entrée de cave ou carrière en bordure immédiate de route. Elle semble se prolonger sous la route
Il serait souhaitable d'effectuer un relevé

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86090-5

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CURCAY-SUR-DIVE	BOURG	418,00	226,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
Variable	Variable	variable	Beaucoup d'entrées privées fermées

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites carrières souterraines sous le bourg de Curçay, il faudrait beaucoup de temps pour faire un inventaire complet cependant, nécessaire pour apprécier les risques

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86093-1

N° DE CARTE: 540-7 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
DERCE	LA CROIX BLANCHE LA BRUYERE	438,50	217,03	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 m	3 à 4 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux petites caves non visitées, sans habitation, ni passage de route au-dessus.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86106-1

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GLENOUZE	PANTHENAY	422,56	225,50	M.PIE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	2 m	6 à 7 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Bon état à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière passant sous un chemin d'exploitation
Bon état à l'entrée, zone boisée au dessus, pas d'habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86106-2

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GLENOUZE	PANTHENAY	422.52	225.70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	1,5 à 2 m	5 à 6 m	Entrée en cours de comblement

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Anciennes habitations souterraines passant sous la route et comportant quelques fissures mécaniques au toit
Il faudrait faire un relevé complet pour connaître le risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86106-3

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
GLENOUZE	JALNAY	423,65	226,45	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 à 2,5 m ²	3 à 4 m	Accès fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves non visitées ; dont une passerait sous la route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86137-1

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	430,28	225,94	M. PIRONDEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	2 à 2,50 m	10 à 18 m	Fermé. Hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas de désordre apparent		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée - Exploitation en couloirs large de 3 à 4 m sur 1 seul niveau. Carrière saine sans problème
Passage de routes au dessus et projet de rocade

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86137-2

N° DE CARTE: 513-6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	430,12	225,92	AMICALE DE LA PETANQUE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 à 3 000 m ²	2 à 2,5	3 à 4 m	Accès fermé, cadénassé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrement récent à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière s'étendant en grande partie sur des champs.
Des vides passeraient aussi sous la route.
Un effondrement récent est visible à l'entrée de la carrière.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86137-3

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	429,93	226,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2,50 m	4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Au fond de la cave, un puits de 4 m de profondeur environ semble communiquer avec un autre niveau.
 Carrière apparemment saine
 Une partie de la carrière est située sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86137-4

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	429,75	225,87	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ² (certainement plus grande à l'origine, certaines parties sont murées)	2 à 2,50 m	5 à 6 m	l'entrée devrait être condamnée. Elle est libre actuellement

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Mauvais état - nombreux décollements - piliers fissurés		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière dangereuse - Pas d'habitation au dessus- zone de culture- Carrière abandonnée ancienne champignonnière

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE:

86137-5

N° DE CARTE:

513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	429,65	226,10	M. LEPIDY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
plusieurs hectares	2 m	5 à 6 m	accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures sur les piliers Risques de décollements importants		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Certains passages à l'intérieur seraient dangereux. Les vides passent à plusieurs reprises sous la route.
carrière dangereuse

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86137-6

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	430,120	225,90	Mme BARBIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
plusieurs hectares	2 m environ	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Un effondrement récent laisse apparaître les sables situés au dessus des calcaires proches de la surface les vides passent sous la route avec une faible épaisseur de niveau au dire des exploitants voisins.
zone à risque

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86137-7

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	430,78	225,92	M. LANDRE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 à 3 hectares	2 m	3 à 4 m	Grille d'entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Entrée cadénassée - pas visitée
 Cette carrière comprendrait deux niveaux d'exploitation
 Le premier niveau aurait un recouvrement de 3 à 4 m seulement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86137-8

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	429,64	226,00	M. BOIRY Exploitant

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 hectares environ au sol 2 hectares de vides	2 m	4 à 5 m	Grille cadénassée hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Dans partie non exploitée présence de fissures et de décollements de plaques		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Toute la partie exploitée a été consolidée par la réalisation de piliers en béton et par boulonnage de la voûte dans les zones à risques une autre partie de la carrière non exploitée passe sous la route. Cette partie est très fissurée zone dangereuse

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86137-9

N° DE CARTE: 513.6 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LOUDUN	LES GRANDES CAVES	430,70	225,75	M. BOIRY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 hectares	2 à 2,50 m	4 à 5 m	Grille cadenassée hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

exploitation en champignonnière - chambres et piliers sur 2 niveaux. carrières non visitées
En bon état d'après le propriétaire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	CHATEAU DE MONTFAUCON	451.10	196.10	MME CREZE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
350 m ²	2.50 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Piliers fissurés décollement, fontis		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Caves situées autour et en dessous du Château
Risques d'effondrement importants pour certaines
Danger pour les promeneurs

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL / VIENNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	CHATEAU DE LA TOURETTE	451,16	195,86	MME CREZE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2,50 m	3 à 7 m	Accès privé, libre cependant

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements à l'entrée Sain à l'intérieur		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée en couloirs de cinq mètres de large environ. Les vides s'étendent sous les bois et les vignes
Pas d'habitation ni axe routier
Danger faible

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86146-2

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LE CHATELET	449.00	196.55	M. BIGAULT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
plusieurs caves de 200 m²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières utilisées en cave. Surface boisée. Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-3

N° DE CARTE: 567-1 Vouneuil Sur Vienne

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY BRIZAY	ROUTE DE COTEAU	448,800	196,65	Nombreux propriétaires

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 200 m ²	3 à 4 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements Effondrements de blocs		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières ayant pour certaines, servies d'habitation. Elles sont actuellement en cours de comblement
Risques importants de décollements et d'effondrement de blocs dans certaines
Pas d'habitation, ni passage de route au-dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-4

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	L'AUBONNIERE	449,70	196.80	M. BARBOU à OUZILLY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2500 m ²	2 m	4 à 7 m	Porte cadenassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
décollements à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière s'étendant sous un bois. Aucune habitation au dessus.
A côté de cette ancienne champignonnière, plusieurs entrées de petites caves particulières de 10 à 20 m de profondeur s'étendent aussi sous le bois
Faible risque

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86146-5-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	SAITRE	450,350	196,35	M. PICHARD à YVERSAY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 hectare	2,5 à 3 m	4 à 15 m	entrée cadenassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière abandonnée avec passage sous la route
Recouvrement de 15 m à ce niveau

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86146-5-2

N° DE CARTE:

567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	SAITRE	450,30	196,35	M. LAVERRE Propriétaire caves TIRDOUZYS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1.2 hectare	2 à 2,5 m	4 à 15 m	Entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Surface inhabitée. Cette carrière se prolongerait aussi sous la route.
Recouvrement de 15 m environ à cet endroit

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86146-6

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	SAITRE	450,40	196,33	M. LAVERRE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
250 m²	2 à 2,50 m	4 m	Entrée cadenassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière utilisée en cave à vin. Bon état à l'entrée. Partie sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:	86146-7
-----------------------	---------

N° DE CARTE:	567.1 VOUNEUIL
---------------------	----------------

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	450,55	196,40	M. DESCOUX

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 à 2,50 m	3 à 4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES
--

<p>Cave en bon état sans risque apparent L'autre cave est située de l'autre côté de la route. Sans risque, très bon état.</p>

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-8

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LA VAU	450,20	196,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 200 m ²	2 à 3 m	3 à 7 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières utilisées comme cave ou dépôts divers
Risques de décollements dans certaines petites caves
Pas de passage de route au dessus, pas d'habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-9

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LA SAITRE	450.56	196.70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m²	2 m	4 à 5 m	Entrées fermées

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières, ne passent pas sous la route, pas d'habitation au dessus. Risques faibles

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86146-10

N° DE CARTE: 566-4 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	448.20	196.20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 150 m²	2 à 2,50 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses caves particulières creusées à la base du coteau en bordure de la route sur 200 m environ
Surface boisée au dessus. Aucune habitation. Risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-11

N° DE CARTE: 566-4 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	448,15	195,75	1 ère : M. CROUX Viticulteur 2ème : M. LEMEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ère : 3000 m ²	2 à 2,50 m	6 à 18 m	Accès cadénassé
2ème 2000 m ²	2 m	5 à 6 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

L'exploitation de la 1ère carrière s'est effectué en chambres et piliers. Saine, sans risque apparent
La seconde est en partie située au dessus de la 1ère. Aucune habitation au dessus. Sol boisé et en partie recouvert de vignes

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-12

N° DE CARTE: 566-4 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LE COTEAU	448,40	196,35	M. MEREY viticulteur

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2,5 hectares	2 à 2,5 m	5 à 15 m	Accès privé cadencé hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

M. MEREY champignoniste exploitant.
Exploitation par chambres et piliers. Surface en partie cultivée, boisée ou en vignes.
Carrière saine, risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-14

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	MEOC	448,95	195,80	M. MASCAREL Christian

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2 m		

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves creusées dans le Tuffeau. L'une de ces caves est en grande partie sous l'habitation de M. MASCAREL
Paraît relativement saine. Peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-15

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	MEOC	449,05	195,90	M. DE KERMADEC

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 hectare	2,5 à 3 m	7 à 8 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Zones effondrées fissures mécaniques risques de décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière utilisée en partie comme cave à vin.
Des fissures mécaniques et des risques de décollements sont observables au toit.
La carrière n'est pas entièrement utilisée, car il y a des zones effondrées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86146-16

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MARIGNY-BRIZAY	LES VAUX	449,80	196,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 à 2,5 m	5 à 10 m	Entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Surface boisée au dessus avec quelques constructions sur les vides ?
Bon état apparent à l'entrée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86158-1

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	LES SABLONS	443,50	183,70	Sté des Carrières de Brétigny

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 à 7000 m²	5 à 6 m	12 à 15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
1 décollement au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée actuellement. Bon état de l'ensemble calcaire très sain.
Surface inhabitée , pas de passage de route;

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86158-2

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	LES LOURDINES	445,50	185,00	SOGEGE M. VERGER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
7 ha de vides	5,5 m	7 à 35 m	Entrée fermée - s'adresser au gardien

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordres		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière en bon état, mais très humide. Anciennement utilisé comme dépôt par l'armée, elle sert aujourd'hui d'entrepôt de marchandises diverses
Aucune habitation au dessus
Plan existant à la SOGEGE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86158-3

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	LA PLANTERIE	445,10	184,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 500 m ²	5 à 6 m	5 à 15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Sept petites carrières inutilisées actuellement
Ensemble en bon état. Pas d'habitation au dessus, pas de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86158-4

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	TOUFFOU	444,80	185,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2 à 3,5 m	10 à 15 m	Accès libre dissimulé par la broussaille

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun observé		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière constituée d'un couloir de 100 m de long sur 5 m de large. Actuellement inutilisée. Bon état
Aucune habitation au dessus, ni passage de route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86158-5-1

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	PUY-LONCHARD	442,25	184,600	M ROTHE Guy

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	5 à 6 m	5 à 15 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissure géologique argileuse		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière de pierre de taille exploitée par la méthode de chambres et piliers, actuellement inutilisée. Au toit de la carrière, on peut observer une fissure géologique bouchée d'argile, qui se vide de temps à autre. Bon état de l'ensemble : calcaire sain

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86158-5-2

N° DE CARTE: 566-8 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIGNE-AUXANCES	PUY-LONCHARD	442,00	184,75	M ROTHE Guy

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	4 à 5 m	5 à 17 m	Accès cadénassé hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GÉOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière exploitée en champignonnière. Calcaire sain, peu de désordres
Les vides passent sous un chemin d'exploitation mais l'épaisseur de recouvrement à cet endroit est importante (17 m ~)

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-1

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU	LUCHE	438,40	199,85	Mr LACOUE Mr RIVIERE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
400 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès privé - libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites carrières inutilisées dont une s'étend en partie sous une construction inhabitée
 Petits décollements au toit ; faible recouvrement pour l'ensemble des carrières
 Risque faible cependant

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-2

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU	LA TOURETTE	438,50	199,50	Mr BARON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 200 m ²	2 à 2,5 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Toit fissuré Risques de décollement et d'effondrement	Effondrement dans les champs	

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières s'étendant sur les champs, comportant des risques importants d'effondrement
Pas d'habitation ni route au-dessus.
Entrée à interdire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-3

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU	LA BOULE D'OR	438,00	201,50	M. DEGENNE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha à 2 ha	2 à 3,5 m	1 à 4 m	accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements, fissures, fontis		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, actuellement inutilisée. Les vides passent sous la D 725, avec parfois très peu de recouvrement (1 m)
De nombreuses fissures et décollements au toit sont visibles
Carrières dangereuses. Un plan des carrières passant sous la route a été réalisé par la DDE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-4

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU	FOULERESSE	438,95	200,96	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ² à 300 m ²	2 m	5 à 6 m	libre pour certaines fermé pour d'autres

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques fissures aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières et anciennes habitations troglodytes
Petites surfaces. Pas de passage de vides sous les routes
Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-5

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU	BOURG	435,52	200,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
variable			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses anciennes carrières d'où l'on extrayait la pierre de taille. Elles sont maintenant utilisées comme caves ou dépôt divers. Elles ont fait l'objet en 1983 d'un inventaire contenu dans le rapport BRGM n° 82 SGN 581 POC

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86160-6

N° DE CARTE: 566-3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MIREBEAU-EN-POITOU	LA TARDERIE	437,65	201,90	Mr LACOUE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2 m	3 m	Accès libre - privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière autrefois plus vaste et qui traversait la route (maintenant comblée à ce niveau).
Carrière inutilisée sans habitation, ni route au-dessus
Risque faible

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86163-1-1

N° DE CARTE: 567-5 JAUNAY CLAN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
CHASSENEUIL DU POITOU	ENSOULESSE	451.15	183.65	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	3 à 4 m	4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements et chutes de blocs de la voute		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière en souterrain, située dans une réserve faune et flore.
Risques de décollements par endroit.
A proximité exploitation ancienne à ciel ouvert profonde de 6 à 7 m sans protection.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86163-1-2

N° DE CARTE: 567-5 VOUNEUIL SUR VIENNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTAMISE	ENSOULESSE	451,35	183,95	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 à 1500 m ²	6 à 7 m	4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Petits décollements		

FORMATION EXPLOITEE
CALLOVIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière actuellement inutilisée, sans habitation, ni route au-dessus.
Quelques décollements observés au toit
Carrières peu profondes s'étendant sur 50 mètres de long environ

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86164-1

N° DE CARTE: 567-3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTHOIRON	LES ROCHES	466,06	195,17	M. BERTAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
250 m ²	3 à 4 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun		

FORMATION EXPLOITEE

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble en bon état - Elle est utilisée pour des dépôts divers - Elle est en partie située en limite ou sous l'habitation de M. BERTAUD.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86164-2

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTHOIRON	LES CAVES	468,52	194,10	MM. FABRE, RENAUD, SCHOULZ

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m²	3 à 3,5 m	2 à 3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Plusieurs décollements observés au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Passage en partie sous la route avec risques d'effondrement, fissures mameuses humides dans la partie sud sous la route.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86164-3

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTHOIRON	BOURG	468,45	194,14	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
			Pas d'accès possible

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Il y aurait - selon les habitants - une cave sous la route dont l'entrée est aujourd'hui condamnée
Petit affaissement dans le fossé bordant la route par lequel les eaux s'infiltrent

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE:

86164-4

N° DE CARTE:

567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTHOIRON	LE CHENE	469,30	193,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	3 m	4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
décellements au toit Affaissement d'arbres et blocs au dessus de l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

terrain cultivé en surface

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86164-5

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONTHOIRON	LES SAINTES	468,70	195,92	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière. L'ensemble se serait effondré il y a quelques années ; le tout est maintenant rebouché.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86167-1

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONT-SUR-GUESNES	ROUTE DE PRINCAY	438,09	215,60	M. JUELLA Rémy

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m²	3 m	4 à 8 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Partie ouest fissurée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière inutilisée, passant sous la D 46 en deux endroits
Le passage le plus à l'ouest a déjà été conforté par des poteaux en bois, mais il subsiste des risques
Un diagnostic plus complet est indispensable

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86173-1

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTERRE SILLY	BAUSSAY	424,750	224,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 50 m ²	2 m	3 à 4 m	Entrée privée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissurée pour certaines et chutes de petits blocs		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières autrefois habitées pour certaines.
Utilisées pour dépôts divers actuellement.
Pas de passage sous la route au dire des habitants

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86173-2

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTERRE SILLY	PREUILLY	424,40	224,25	M. GUERIN Camille M. PETITEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 200 m²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites carrières particulières comportant peu de risques
Pas de passage sous la route, pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86173-3

N° DE CARTE:

513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MOUTERRE SILLY	GERMIER	425,80	225,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 m	4 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières particulières comportant peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86174-1

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
NAINTRE	PUYRIGAULT	456,83	198,20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 200 m ²		6 à 7 m	Accès privés cadénassés

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs puits avec de petites caves creusées à la base. Certaines caves passent sous les routes mais ne semblent pas comporter de danger : le recouvrement est relativement important et les surfaces concernées faibles

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86174-2

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
NAINTRE	LE PEU	457,57	198,52	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m²	2 m	4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne habitation souterraine située sous la route. Malgré la construction de piliers de confortement il subsiste des risques d'éboulement à l'entrée pouvant entraîner une partie de la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86174-3

N° DE CARTE: 567.1 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
NAINTRE	ROQUEMAURE	457,50	198,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 à 500 m ²	2 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissures mécaniques observées au toit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs caves de 200 à 500 m²
Passage sur la route pour l'une d'entre elles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-1

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LES CAVES DE PUYGAREAU	448.50	208.20	M. BOURSIER M. ROBERT M. SHILLER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 ha	2 à 2,5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements signalés par les voisins		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière encore exploitée en partie par M. BOURSIER
Exploitation par chambres et piliers. Carrières non visitée mais dangereuse selon les voisins
Il y aurait des effondrements dans les champs et des risques encore importants persisteraient .
Les vides passent sous un chemin d'exploitation agricole

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-2

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LA MORQUETTERIE	448,45	208,90	Mme GAUDIN Paulette M. GIRAudeau Jacques

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 m	1 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques Montée de voute au centre Epaisseur de recouvrement inférieur à 1 m à cet endroit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave circulaire avec 5 à 6 piliers, servant de dépôt de matériel
Aucune habitation au dessus. Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-4

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	BOURG JOLY	448,55	210,50	Autrefois exploité par M. BOURSIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6000 m²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun observé		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, carrière saine, surface en culture inhabitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-5

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LES CAVES DE PUYGARREAU	448,50	208,20	M. HUBERT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
INCONNU	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Anciennes champignonnières privées non visitées - Propriétaire absent
Entrées aménagées, cadenassées à l'intérieur de la propriété
Il n'y aurait ni habitation, ni passage routier au-dessus des vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-6

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	BEAUREGARD	448,100	211,75	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 150 m ²	2 à 2,5 m	4 m environ	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières, dont les vides s'étendent sous les bois
Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-7

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LA SILTIERE LA COUR D'ORCHES	446,70	209,30	M. AUGER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques petits décollements aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves particulières, ne comportant pas de danger particulier.
Il y aurait un souterrain selon le locataire, qui partirait du Château de la Siltière jusqu'à la cour d'Orches

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-1

N° DE CARTE: 589-3 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	RUE CORNET	448,00	177,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 1 000 m ²	3 à 4 m	5 à 15 m	Beaucoup d'entrées privées fermées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre apparent		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières tout au long de la falaise dans la rue Cornet et la rue de la Croix Rouge.
 Calcaire sain
 Risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-2

N° DE CARTE: 589-4 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	RUE DES QUATRES ROUES	447,80	178,55	Société de la Brême Poitevine

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
De 50 à 1500 m ²	6 à 7 m	10 à 15 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissure mécanique du toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières creusées au pied de la falaise dont une ancienne carrière creusée pour extraction de pierres calcaires pour la construction, actuellement utilisée comme dépôt par la Société de la Brême Poitevine
 Carrière très humide comportant une fissure mécanique au toit - Peu de risque cependant
 Surface 1000 m² environ - Zone boisée au-dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-3

N° DE CARTE: 589-4 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	ROUTE DE NANTES	446,92	178,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
Quelques dizaines de m ² chacune	3 à 4 m	15 à 20 m	Accès souvent privés, fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières creusées dans le coteau pour extraire de la pierre de construction
Actuellement, certaines sont utilisées pour y entreposer du matériel divers.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86196-1

N° DE CARTE: 513-3 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POUANCAY	BOURG	512,10	233,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
Quelques dizaines de m ²	2 à 3 m	5 à 6 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières ayant fait l'objet de relevés
La délimitation des vides est reportée, sur les feuilles cadastrales communales
Deux de ces caves passent sous la route, il serait souhaitable d'effectuer des relevés pour apprécier les risques



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

FICHES DESCRIPTIVES DES CARRIERES DE LA VIENNE

2/2

Janvier 1996

R 38 800



BRGM
DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-1

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LES CAVES DE PUYGAREAU	448.50	208.20	M. BOURSIER M. ROBERT M. SHILLER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 ha	2 à 2,5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements signalés par les voisins		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière encore exploitée en partie par M. BOURSIER
Exploitation par chambres et piliers. Carrières non visitée mais dangereuse selon les voisins
Il y aurait des effondrements dans les champs et des risques encore importants persisteraient .
Les vides passent sous un chemin d'exploitation agricole

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-2

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LA MORQUETTERIE	448.45	208.90	Mme GAUDIN Paulette M. GIRAudeau Jacques

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 m	1 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques Montée de voute au centre Epaisseur de recouvrement inférieur à 1 m à cet endroit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave circulaire avec 5 à 6 piliers, servant de dépôt de matériel
Aucune habitation au dessus. Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-4

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	BOURG JOLY	448.55	210.50	Autrefois exploité par M. BOURSIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6000 m ²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun observé		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, carrière saine, surface en culture inhabitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86182-5

N° DE CARTE:

540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LES CAVES DE PUYGARREAU	448,50	208,20	M. HUBERT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
INCONNU	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Anciennes champignonnières privées non visitées - Propriétaire absent
Entrées aménagées, cadennassées à l'intérieur de la propriété
Il n'y aurait ni habitation, ni passage routier au-dessus des vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-6

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	BEAUREGARD	448,100	211,75	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 150 m ²	2 à 2,5 m	4 m environ	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières, dont les vides s'étendent sous les bois
Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86182-7

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ORCHES	LA SILTIERE LA COUR D'ORCHES	446,70	209,30	M. AUGER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques petits décollements aux entrées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves particulières, ne comportant pas de danger particulier.
Il y aurait un souterrain selon le locataire, qui partirait du Château de la Siltière jusqu'à la cour d'Orches

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-1

N° DE CARTE: 589-3 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	RUE CORNET	448,00	177,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 1 000 m ²	3 à 4 m	5 à 15 m	Beaucoup d'entrées privées fermées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre apparent		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières tout au long de la falaise dans la rue Comet et la rue de la Croix Rouge.
 Calcaire sain
 Risque faible

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-2

N° DE CARTE: 589-4 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	RUE DES QUATRES ROUES	447,80	178,55	Société de la Brême Poitevine

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
De 50 à 1500 m ²	6 à 7 m	10 à 15 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissure mécanique du toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières creusées au pied de la falaise dont une ancienne carrière creusée pour extraction de pierres calcaires pour la construction, actuellement utilisée comme dépôt par la Société de la Brême Poitevine
 Carrière très humide comportant une fissure mécanique au toit - Peu de risque cependant
 Surface 1000 m² environ - Zone boisée au-dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86194-3

N° DE CARTE: 589-4 POITIERS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POITIERS	ROUTE DE NANTES	446,92	178,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
Quelques dizaines de m ² chacune	3 à 4 m	15 à 20 m	Accès souvent privés, fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordre		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
BAJOCIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières creusées dans le coteau pour extraire de la pierre de construction
Actuellement, certaines sont utilisées pour y entreposer du matériel divers.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86196-1

N° DE CARTE: 513-3 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
POUANCAY	BOURG	512,10	233,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
Quelques dizaines de m ²	2 à 3 m	5 à 6 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières ayant fait l'objet de relevés
 La délimitation des vides est reportée, sur les feuilles cadastrales communales
 Deux de ces caves passent sous la route, il serait souhaitable d'effectuer des relevés pour apprécier les risques

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86201-1

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
MONT-SUR-GUESNES	LES ROCHES	429,15	215,15	Sté des Champignonnières des Prichardières

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 à 5 ha	2,5 m à 3 m	5 à 10 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Vaste champignonnière actuellement inexploitée, traverse à plusieurs reprises la D-14
Il faudrait faire un relevé détaillé sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86201-2

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PRINCAY	LE CORMIER	440,90	214,90	M. FLEURY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 700 m²	2 à 2,50 m	5 à 7 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, saine dans l'ensemble sans habitation ni passage de route au dessus
A proximité, cave de M. LEMASSON, 300 m² comportant des risques importants de décollements et d'effondrements
Surface cultivée avec passage de matériel agricole . DANGER

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86201-3

N° DE CARTE: 540-3 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
PRINCAY	LES JEANNINS	439,80	215,10	M. JUCQUOIS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	1,5 à 2,5 m	3 à 4 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreux décollements et nombreuses fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière inutilisée actuellement. Passage sous route dangereux : faible recouvrement (3 m)
Toit fissuré avec décollement nombreux. Une étude commandée par la mairie est en cours de réalisation pour procéder à un confortement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-1

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	ENTREE BOURG	420,50	224,85	M. CAILLOTEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4000 m²	2 à 2,5 m	5 à 15 m	Accès privé, fermé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière actuellement loué à la confrérie des HUME-PIOT
Exploitation en couloirs qui s'étendent sous les champs et passent probablement sous un chemin d'exploitation
Pas de plan. Pas de construction sur les vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-2

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	FACE A LA RUE DE LA COLONNE	420,30	225,10	M. LUNET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	2 à 2,5 m	4 à 12 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière qui serait formée d'un long couloir de 300 m environ avec quelques salles de part et d'autre
 Risque de décollements visibles à l'entrée. Aucune habitation, ni route sur les vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-3

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	BOURG RUE DU CARREFOUR	420,20	225,10	M. GOURDON M. CAILLOTEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 500 m ²	2 à 2,5 m	3 à 5 m	Entrées privées à l'intérieur des propriétés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques Risques de décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Les vides de la cave de M. GOURDON s'étendent sur 2 niveaux sous sa cour, et en partie, sous la maison et la route
Le recouvrement au dessus du 1er niveau est de l'ordre de 3,5 m. De l'autre côté de la route, une autre cave à l'entrée fissurée se prolongent sous une habitation sous laquelle des piliers de confortement ont été construits
Face à la route du carrefour, un puits d'aération donne accès à la carrière de M. CAILLOTEAU Serge ; exploitée sur deux niveaux.
Passage sous la route, niveau 3 à 3,5 m

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-4

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	BOURG	420,20	225,30	M. DUTOUR

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m²	2 m	5 à 6 m	Une entrée libre, l'autre fermée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risques importants de décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux caves souterraines, dont 1 est fermée, l'autre est accessible par une descendrière donnant accès sur des couloirs
L'entrée est dangereuse avec des risques importants de décollements de blocs

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-5

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	LES PIERRIERES	419,80	225,30	M. DUTOUR

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 à 2000 m²	5 à 6 m	2 à 3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures, effondrements, décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

2 anciennes exploitations importantes ayant servies ensuite d'habitation. Actuellement, elles abritent du vieux matériel agricole. Les voûtes sont très hautes avec des risques importants de décollements et d'effondrements. Les accès devraient être condamnés.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-6

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	LES TERRES ROUGES	419,65	225,55	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 à 2,5 m	2 à 3 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs caves avec cheminées d'aération en bordure immédiate de la route, donnant sur les vides
Passage probable sous les routes. Entrées privées, propriétés fermées
Un relevé serait nécessaire pour apprécier les risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86205-7

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
RANTON	BOURG	420,250	225,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements aux entrées pour certaines		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Très nombreuses caves creusées sous le bourg de RANTON. Il faudrait faire un relevé complet des vides qui parfois passent sous les routes avec une épaisseur de recouvrement très faible (1 m parfois)
Des constructions seraient parfois sur les vides. Entrées bien souvent fermées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-1

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	LES ROCHEREAUX	426,08	241,40	Ministère du Travail

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 à 6000 m²	3 m	5 à 12 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
petits décollements aux plafonds		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière exploitée en couloirs, récemment utilisée comme cave (présence de plusieurs caves et pressoirs)
Actuellement inutilisée. Bon état général. Les vides s'étendent sous le golf de Roiffé

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-2

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	LES CLOSURES	427,12	241,60	M. GEBHARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2 ha	2 à 2,5 m	5 à 15 m	entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière actuellement fermée, se prolongeant en grande partie sous les bois et les champs
Une habitation serait sur les vides. Carrière non visitée : en bon état à l'entrée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-3

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	LES CLOSURES	427,39	241,62	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	2,5 m	5 à 8 m	entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

cave au dire des voisins, formée d'un long couloir de 200 m de long environ sur 7 à 8 m de large s'étendant sous les champs. Etat ?

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-4

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	LA RIGALIERE	427.330	241,00	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 100 m ²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissures décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves situées de part et d'autre de la route. Une d'entre elles semble se prolonger sous la route
 Nombreuses fissures mécaniques, des piliers éclatés et de nombreux décollements
 Il faudrait effectuer un relevé complet et condamner les accès

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-5

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	LE CHATENAY	425.20	239.25	M. BOUIN M. DROUARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m²	2 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Montée de voûte		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave inutilisée en couloir long de 12 m sur 5 à 6 m. L'extrémité du couloir se situe en limite ou sous un chemin d'exploitation
A cet endroit, une montée de voûte laisse apparaître des racines

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86210-6

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ROIFFE	FONCLUSE	424,95	239,40	M. GAZEAU Mme BOURG M. RAMBAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 3000 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès privé à l'intérieur des propriétés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreux risques de décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs caves s'étendent sous les champs comportant de très nombreux risques de décollements
Un effondrement ancien est visible chez M. BOURY
Chez M. GAZEAU, une entrée de cave dont les vides se prolongent sous la route a été comblée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-1

N° DE CARTE: 541.5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	PUYGAREAU	449,45	208,08	M. DOUSSET à St GERVAIS

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m²	2 à 3 m	3 à 4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques décollements sont visibles depuis l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Exploitation par chambres et piliers parfois sur 2 niveaux.
 Les vides passent sous la route et se prolongent de part et d'autre de la route
 Une habitation pourrait se situer sur les vides
 Il faudrait une visite complète pour s'assurer de l'état sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-2-1

N° DE CARTE: 541.5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	PUYGAREAU	449,30	208,10	M. BRUNEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	2 à 3 m	5 à 10 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière non visitée, se prolongeant sous le parc du château
Ancienne champignonnière

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-2-2

N° DE CARTE: 541.5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	PUYGAREAU	449,30	207,90	M. AMIET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
700 m²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière sans habitation, ni route au dessus. Bon état

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-3

N° DE CARTE: 540.8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	LES SABOUREAUX	448,90	207,98	M. PICARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m²	2 à 3 m	4 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cette carrière est située en partie sous une maison habitée.
Carrière saine, pas de fissures observées. Peu de risques
Plusieurs petites caves de 50 à 100 m² à proximité, sans risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-4

N° DE CARTE: 540.8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	LES SABOUREAUX	448,57	207,98	Agence PIERRE à Châtelleraut

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	3 à 4 m	4 à 6 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Méthode chambres et piliers
Bon état général.
Les vides arrivent en limite des maisons. Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-5

N° DE CARTE: 541-5 CHARTELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	LA MORINIERE	451,98	204,80	M. DIEN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	2 à 2.5 m	2.5 m à 5m	Accès privé à côté de l'habitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
peu de désordres		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière en partie comblée passant sous un chemin d'exploitation
L'épaisseur de recouvrement est faible par endroit (2,50 m). L'état de l'ensemble est bon

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86221-6

N° DE CARTE:

541-5 CHARTELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
St GENEST D'AMBIERE	LA MORINIERE	451,105	204,70	M. THOLLET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Entrée obstruée par du matériel agricole et des ronces

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
"serait fissurée" selon les voisins		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inexploitée servant comme dépôt divers. Les vides passeraient sous la route avec un recouvrement de 3 à 4 m. Pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-7

N° DE CARTE: 541-5 CHARTELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
St GENEST D'AMBIERE	LA CHINIERE	452,10	205,15	M. RONCELIN Bernard

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 à 2500 m ²	2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Très fissuré Risque de décollement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière inexploitée, très fissurée à l'entrée avec des risques importants de décollements au toit
Surface en partie boisée et en partie cultivée
Carrière dangereuse . Il faudrait conforter et fermer l'accès

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86221-8

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST GENEST D'AMBIERE	LA CHINIERE	452.25	205.35	M. VACHON ET M. QUENET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	4 m	7 à 10 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risques de décollements à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière dont les vides passent sous deux chemins d'exploitation
 Risque de décollements à l'entrée calcaire relativement sain en profondeur
 Surface boisée, inhabitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86224-1-1

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA ROBINALIERE	455,450	210,800	M. PERDRILLOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	2 à 2,5 m	4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière passant sous un chemin d'exploitation
 De l'autre côté du chemin, M. MARTINET possède une petite cave passant aussi sous le chemin
 L'ensemble paraît relativement sain.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES

DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86224-1-2

N° DE CARTE 541-1 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA HERPE	454,800	214,250	M. DEMAZEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures et décollements		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites carrières comportant des risques d'effondrement importants
Pas d'habitation, ni route au dessus, mais surface cultivée avec passage de matériel agricole

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86224-2

N° DE CARTE: 541-1 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST-GERVAIS-LES-3-CLOCHERS	LA COTE	454.300	212.900	M. THIOUET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	2.5 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures et décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée en phase d'effondrement
Passage d'un chemin communal au dessus accédant à une décharge
RISQUE ELEVE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:	86229-1
-----------------------	---------

N° DE CARTE:	512-4 MONTREUIL BELLAY
---------------------	------------------------

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST LEGER DE MONTBRILLAIS	LA ROCHE	419.700	233.300	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 250 m ²	2 à 2,5 m	3 à 5 m	Beaucoup d'accès privés fermés

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières ayant fait l'objet d'un levé topographique.
 La délimitation des vides est reportée sur le plan cadastral communal.
 Certains vides passent sous les routes. Il serait bon d'effectuer un examen détaillé.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86229-2

N° DE CARTE:

512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
ST LEGER DE MONTBRILLAIS	MONTBRILLAIS	220.300	233.300	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 350 m ²	2 à 2,5 m	3 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques décollements aux entrées, saines plus à l'intérieur		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières ayant fait l'objet d'un levé topographique.
La délimitation des vides est reportée sur le plan cadastral communal.
Certains vides passent sous les routes. Il serait bon d'effectuer un examen détaillé.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86236-1

N° DE CARTE: 568-6 PLEUMARTIN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
St PIERRE DE MAILLE	ROUTE DE VICQ SUR GARTEMPE	485.000	188.000	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	4 à 5 m	5 à 8 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière de pierre de taille utilisée actuellement pour entreposer divers matériaux.
Calcaire sain - Risque cependant de glissement de la végétation du haut de la falaise

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86250-1

N° DE CARTE:

513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA TOURETTE	422,570	241,25	M. BILLY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
350 m ²	3 à 3,5 m	4 à 7 m	Accès privé libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
décollements à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave de 35 m de long environ dont les vides se prolongeraient sous une habitation en cours de rénovation
A l'entrée, on observe de nombreux décollements. Le calcaire est beaucoup plus sain en s'éloignant de l'entrée
Une cave à côté appartenant à M. BAGOURD passerait sous la route.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86250-2

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA COUTURE	423.54	240.88	M. GUYOT Alain

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
30 m ²	2 m	3 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave particulière en partie murée, d'après le propriétaire les vides se prolongent derrière sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-3

N° DE CARTE: 513-1 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA TOURETTE	422.75	241.50	M. CHARRIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5 ha	2 à 2,50 m	5 à 25 m	Inaccessible pour l'instant Descenderie en cours d'aménagement

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière passant à plusieurs reprises sous les routes ; serait en bon état selon le propriétaire.
Il serait cependant souhaitable de faire un relevé complet

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-4

N° DE CARTE: 512-4 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA CROIX DU PAS DE LOUP	422,21	241,85	M. PORCHER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
250 m ²	3 à 4 m		Accès privé dans la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Caves en limite de route. Partie renforcée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-5

N° DE CARTE: 513-1 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA CROIX VERTE	422,90	241,15	M. GEORGET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 200 m²	2 à 2,5 m	7 à 8 m	Accès privé par la maison du propriétaire

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrement	Effondrement du pignon de la maison dans la carrière	

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave située sous la maison et sous la route. Effondrement récent sous la maison ayant entraîné le pignon 7 m plus bas, sans victime. Il faudrait faire un relevé complet pour connaître l'état sous la route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-6

N° DE CARTE: 512-4 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA TOURETTE	422,50	241,30	M. CHAUVET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	4 m	2 à 3 m	Accès privé - cadénassé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissure géologique		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave particulière passant sous une route utilisée parfois par des camions militaires
 Une montée de voûte sous la route diminue l'épaisseur de recouvrement qui ne dépassent pas 2 m à cet endroit
 Bien qu'il n'y ait actuellement que peu de désordres il serit souhaitable de consolider à cet endroit

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-7

N° DE CARTE: 512-4 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA BELLE CAVE	422,55	241,60	M. LAGARDE René

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 50 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès privé fermé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risque de décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières utilisées comme cave ou débarras
Une d'entre elles passe sous un chemin d'exploitation sur lequel passe parfois des camions militaires

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86250-8

N° DE CARTE:

512-4 MONTREUIL-BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA BELLE CAVE	422,40	241,65	M. GUYOT M. DROUARD M. RAGON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	3 à 4 m	1 à 5 m	Accès privé à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Les caves de ces trois propriétaires passent sous la route avec un très faible recouvrement (1 m) pour celle de M. RAGON

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-10

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	ETERNE	424,95	239,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave fermée, cadénassée passant sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-11

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	ETERNE	424,65	239,75	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 200 m ²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures, décollements, effondrements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves dont certaines ont été habitées, elles s'étendent sous les champs et les vignes
 Les risques de décollements et d'effondrements sont importants
 Un effondrement récent est visible dans les vignes, profond de 2 à 3 m
 Il faudrait condamner les accès

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-12

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LES BARAUDIERES	424,70	240,00	M. MULLER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2 à 2,50 m	5 à 6 m	Accès privé dans la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves particulières donnant sous les bois et les champs. Peu de risque
Effondrement cependant signalé dans un champ il y a un an

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-13

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	LA PETITE GUERCHE LA GUERCHE	424.00	240.25	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 200 m ²	2 m	4 à 5 m	Entrée envahies par la broussaille

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves s'étendant sous le coteau
Pas d'habitation, ni route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86250-14

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAIX	L'ACHENEAU	423,60	240,750	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 m	4 à 5 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs caves dont une passe sous la route au sud du village
Entrée fermée, risque ?

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-1

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA CROUAILLERIE	446,60	208,60	M. AUTEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cette petite cave passe sous une route. Pas de désordre observé. Plusieurs entrées proches sont visibles mais les entrées sont fermées. Les vides s'étendent sous des terrains en culture

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-2

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LES CAVES DE SOUDUN	446,550	208,600	M BOUTAULT. M GOUIN M. BERTHELOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 à 2,50 m	4 à 5 m	Accès libre pour certaines , comblé pour d'autre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves dont deux passent sous la route
Certaines entrées ont été condamnées, mais les vides persistent derrière la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-3

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	442,75	210,85	M. MOINARD Hervé

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECouvreMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Partie comblée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave en partie comblée passant sous la route, des affaissements périodiques s'effectuent sur la route. Plusieurs autres entrées de petites caves, de l'autre côté de la route avec des départs de souterrains. Celles ci ne se prolongent pas sous la route.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-4

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	442.64	211,15	M. FERRE ET M. ARASSE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 50 m ²	2 à 2.50 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Phase d'effondrement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves dont certaines ont été habitées, certaines sont en phase d'effondrement avec un recouvrement faible
Pas d'habitation, ni de passage de route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-5

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	442,60	210,85	M. MARIO

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 m²	2 à 2,50 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave ne se prolongeant pas sur la route
Aucune habitation au dessus- Peu de risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-6

N° DE CARTE: 540-8 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	CEZAY	442,45	210,70	Mme VINET Jeannine

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 50 m²	2,50 m	4 m	En cours de comblement

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave passant sous la route. Non visitée, en cours de comblement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-7

N° DE CARTE: 540-7 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	FOULERESSE	441,60	210,50	M. HAUTIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2,50 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves sans risques. Surface boisée ou engazonnée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86257-8

N° DE CARTE: 540-7 LENCLOITRE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA FUYE	441,50	209,90	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 50 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières dont certaines ont été comblées
Pas de risques. Pas de passage sous la route, pas d'habitation au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-1

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LES RAGUITS	454,550	204,800	M. BERRET ET M. FERRAND

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	3 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu fissuré		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière formée d'un couloir principal, long de 50 m et large de 5 à 10 m avec quelques salles de part et d'autre.
Ensemble sain, pas de route ni d'habitation en surface
Une seconde entrée de carrière est visible à l'intérieur d'une propriété privée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-2

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRVAUX	453.480	204.650	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 300 m ²	2.5 à 3 m	4 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières dont une passe sous un chemin d'exploitation (celle décrite ci-dessus)
L'ensemble est en bon état. Le village du Haut-Clairvaux a été autrefois très exploité et il existe de nombreuses petites carrières difficiles à inventorier car de nombreuses propriétés sont closes

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-3

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LE CHATENET	452.860	204.250	M. VILA

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 500 m ²	2.5 à 3,50 m	3 à 4 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
décollements fissures	chutes de blocs	

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières profondes de 20 à 25 m. De nombreux décollements et chutes de pierre sont visibles.
Les entrées devraient être condamnées
Aucune habitation ni passage de route en surface

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-4

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LES ROCHES	453,950	204,850	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 à 2500 m ²	2,5 à 3,50 m	3 m à l'entrée 10 m au plus épais	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs anciennes champignonnières de 1000 à 2500 m² chacune. Une d'entre elles passe sous la route recouvrement à cet endroit d'environ 7 m ; calcaire relativement sain à cet endroit.
Une autre carrière plus petite fermée, semble se prolonger aussi sous la route , état ?
Surface boisée pas d'habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-5

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LES ROCHES	454,060	204,870	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	3 à 3,5 m	5 à 6 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pilier écrasé Phase d'effondrement Nombreuses fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière passant sous la route, en phase d'effondrement carrière dangereuse qu'il conviendrait de conforter très rapidement.
De part et d'autre de la route, de nombreuses petites caves avec dans certaines des départs de souterrain. Des entrées ont été bouchées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-6-1

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRVAUX	453,750	204,700	M. ANDRAULT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	2 à 2,50 m	4 à 17 m	Fermée hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordres		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée passant sous un chemin d'exploitation mais avec un recouvrement important (17 m)

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86258-6-2

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SCORBE CLAIRVAUX	LE HAUT CLAIRVAUX	453,830	204,700	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
400 à 500 m ²	2 à 3 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière avec entrée en bordure du chemin d'exploitation. Les vides se prolongent sous le chemin
Le calcaire est cependant sain, sans désordre apparent

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259-1

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	LES CAVES	468,85	198,65	M. LIOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	3 à 3,5 m	4 à 12 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas observé		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières exploitées en couloirs, saines ; peu de risques. Surface en partie boisée et partie cultures
Aucune habitation, ni route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259.2

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	LA GARENNE	467,14	199,52	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Départ d'une maison en ruines en descenderie. Peu de danger

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259.3

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	LES CAVES	466,52	200,22	M. BOIRY à LOUDUN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3 ha	2 m	4 à 12 m	Accès impossible hors exploitation

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée. Exploitation par chambres et piliers, saine aux entrées.
Surface cultivée : pas d'habitation

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259-4

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	LES CAVES	466,55	200,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 à 600 m ²	3 à 3,5 m	4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

carrière située au sud de la route. Petite partie sous la route. Carrière apparemment saine, utilisée comme dépôt.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259-5

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	BOURG	468,60	198,39	M. BERTHON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2 à 2,5 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Inhabitée au dessus

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259-6

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	BOURG	468,53	199,05	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
			Accès

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave visible sous une habitation inoccupée ; se poursuit-elle sous la route ? état ?

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86259.7

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SENILLE	LA CROIX	469,08	199,30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
300 m ²	2 m	5 à 7 m	accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Surface inhabitée - Bon état

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86265-1

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOSSAIS	BELBAT	450,10	209,10	Exploitée autrefois par M. BOURSIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	2 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissurée par endroit		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière actuellement inexploitée
Pas d'habitation au dessus, mais passage sous une route accédant à une habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86265-2

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOSSAIS	LES RABOTEAUX	450,70	209,12	M. BREMOND GUY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	2 à 3 m	4 à 5 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissures mécaniques risques de décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves servent de dépôts de légumes
La plus grande, d'une surface approximative de 5000 m² passe sous le chemin d'accès au village
L'ensemble paraît solide mais il faudrait établir un relevé complet

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86265-3

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
SOSSAIS	LA MOINAUDRIE	450.80	208.200	M. GIRAUD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 150 m ²	2 m	1,5 m à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Très fissurée en phase d'effondrement		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves en phase d'effondrement . Très fissurées avec par endroit un recouvrement ne dépassant pas 1,50 m
Pas d'habitation au dessus, mais surface cultivée avec passage d'engrais agricoles - DANGER

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86267.1

N° DE CARTE:

567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TARGE	ECOTION BOIS DE LA PERUSSERIE	466,25	200,10	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Zone apparemment très exploitée autrefois. Remblaiement ou effondrement ont laissé une surface accidentée
Une entrée est encore visible, bon état. D'autres entrées ont été obstruées subsiste-t-il des vides ? surface boisée - Faible danger

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86267-2

N° DE CARTE:

567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TARGE	ECOTION	466,35	200,05	M. DOUSSINOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2,5 m	5 à 6 m	Entrée privée close

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
un effondrement aurait eu lieu il y a quelques années sous la route face à la maison, sur passage souterrain	effondrement sous la route	vers 1970

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux petites caves avec petits risques de décollement à l'entrée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86267-3

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TARGE	ECOTION	454,40	194,40	M. JAMIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2 m	2 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissuration, décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière utilisée comme cave et dépôt de matériel
Une partie est assez fissurée et subit des décollements fréquents. Inhabitée au dessus, mais maisons relativement proches

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86267-4

N° DE CARTE: 567.3 VOUNEUIL

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TARGE	ECOTION	454,15	194,30	M. MERCIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m²			

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave . Pas d'habitation au dessus. Peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86269-1

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TERNAY	CHATEAU DE TERNAY	419.350	229.330	Mr DE TERNAY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Caves privées du Château - Les vides s'étendent en direction des bois.
Faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86269-2

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TERNAY	MONTJAUGIN	418.300	229.700	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 150 m ²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de caves particulières de petite surfaces.
Certaines traversent la route. Etat ?
Un levé complet serait nécessaire.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86269-3

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TERNAY	LES CAVARDS VILLON	419.300	228.700	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 150 m ²	2 à 2,5 m	3 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de caves particulières dont certaines traversent la route, avec un recouvrement relativement faible (3 m environ).
Un levé complet serait nécessaire.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86271-1-1

N° DE CARTE:

566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LE BARILLET	440,60	199,90	M. ARCHAMBAULT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
4 carrières de 1000 m²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrement récent Fissures au toit Décollement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Trois entrées de carrières. Une des carrières partait sous la route. Cette carrière est en partie effondrée. Une autre s'étend en partie sous les champs labourés et un effondrement récent est encore visible dans le labour.
Les deux autres sont situées dans les bois et débordent légèrement dans les champs.
Risques nombreux de décollements. Fissures au toit observées.
Carrières dangereuses.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86271-1-2

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LE LIZON	440,83	199,90	M. CHALLEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
?		2 à 3 m	Accès libre mais en partie comblé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière passant le chemin d'accès au village de Lizon - Faible recouvrement danger
Entrée en partie comblée.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86271-1-3

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LE LIZON	440.85	199.95	M. BRANGER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements aux entrées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières communiquent entre elles et peut être avec celle de M. CHALLEAU
Pas d'habitation au dessus. Risque de décollements aux entrées

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-2

N° DE CARTE: 566. 3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LES CHEVRIES	440,45	199,63	M. ROUSSEAU Raoul

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Quelques fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Anciennes carrières situées entre THURAGEAU et AGRESSAIS
En cours de comblement, mais des vides subsistent en dessous de la route (effondrement récent en bordure de chaussée)

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-2-1

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LA VOUGE	440,00	199,60	M. CHALLEAU
THURAGEAU	LE BARILLET			M. AUDUMEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2.5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites carrières ayant été utilisées en habitations
Sol boisé au dessus. Pas d'habitation , ni route à la surface

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-2-2

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	CHAILLY	440,160	199,90	M. DERIGNY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 à 300 m ²	2 m	5 à 6 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inutilisée ayant probablement servi de refuge pendant les guerres (salles avec réservoirs à grains et nombreux départs de souterrains Très fissuré avec risques d'éboulement à l'entrée - entrée libre. Zone boisée au dessus.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-2-3

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LA VOUGE	440,20	199,70	M GUILLAUTON - M. ROUSSEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m²	2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières dont 1 passe sous la route
Utilisées comme dépôts. Calcaire massif non fissuré. Pas de risque apparent

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-3

N° DE CARTE: 566. MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	CHAUMONT	439.45	199.35	Melle OMER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2.5 m	3 à 4 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures, décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière passant sous la route. Toit fissuré avec risque de décollements importants

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86271-3-1

N° DE CARTE: 566.3. MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	CHAUMONT	439,62	199,49	M. CHIMBEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 50 à 100 m ²	2,5 m	4 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave non visitée qui se prolongerait sous la route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86271-3-2

N° DE CARTE: 566.3. MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	CHAUMONT	439,50	199,40	M. ROUSSEAU Raoul

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2,5 m	3 à 4 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Nombreuses fissures et décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrières très fracturées avec nombreux risques de décollements, situées sous une construction inhabitée appelée "Pyramide".

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86271-3-3

N° DE CARTE: 566.3. MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	CHAUMONT	439,40	199,55	M. RABIER M. DAVID

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 20 à 50 m ²	1,5 à 2 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves, creusées sous les champs.
Pas visitées. Surface non habitée ; Pas de passage de route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86271-4

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURAGEAU	LA BITERIE	466.50	200.30	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2.5 m	4 à 5 m	

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave face à la route de Champabou. Sans risque apparent.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-1

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LA PIERRE GODEAU	455,90	206,10	M. VERDON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	2 à 2,5 m	4 à 7 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures et effondrements aux entrées et à l'intérieur	Partie effondrée	

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière fermée depuis 10 ans en mauvais état
Aucune habitation ni passage de route au dessus . Cultures en surface
Plusieurs petites caves à proximité dont 1 en phase d'effondrement. Pas d'habitation ni route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-2

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LES CHEVALIERS	456,50	206,70	LEPA DE THURE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
700 m ²	2 m	4 à 5 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière inexploitée - bon état - surface cultivée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-2

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	BOIS GRIVOT	456.350	206.750	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
200 m ²	2 m	3 à 4 m	Par le chemin du Petit Naintré

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
En cours de comblement		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières en cours de comblement situées en bordure de chemin.
Un couloir d'une vingtaine de mètres est encore visible - Apparemment sain.
Terrain boisé en surface.
Faible risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-3

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	STE NEOMAYE	457,90	206,60	M. BOUTIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5000 m ²	2 à 2,5 m	4 à 10 m	Entrée cadassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière non visitée. Entrée fermée
Surface inhabitée. Aucune passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-4

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LA PLANTE	458,50	206,70	M. COMPAING

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	2,5 m	4 à 10 m	Fermée- hors exploitation

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Montée de voute avec racines apparentes par endroits Risques de décollements		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Champignonnière exploitée par M. BOUTIN. Passage de vides sous une route (D 43) épaisseur de recouvrement à cet endroit est très faible (3 à 4 m). Des montées de voute de 1 à 2 m laissent apparaître des racines
Une seconde carri-re inexploitée de 3000 m² est située entièrement sous le bois - recouvrement 5 à 6 m - quelques fissures et décollements

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86272-5

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LA CAVE AU DUC	458,15	206,85	M. COMPAING

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
400 m ²	1,8 à 2 m	5 à 6 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Très fissuré Nombreux décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Mauvais état général. Il faudrait interdire l'accès. Pas d'habitation ni route au dessus
 Une autre carrière d'une surface de 3000 m² environ, est entièrement située sous le bois
 Hauteur : 2 m , recouvrement 5 à 6 m. Pas de désordre à l'entrée. PAs d'habitation ni route au dessus. Accès libre

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86272-7-1

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	PUYDONNEAU			M. LEBLANC

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 100 à 500 m ²	1,5 à 4 m	5 à 6 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de caves servant pour dépôts divers. L'une d'entre elles, longue d'une vingtaine de mètres, passe sous la route
Aucune habitation au dessus de vides

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86272-7-2

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	PUYDONNEAU	455,95	204,90	M. VIGNAC

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	2 à 3,5 m	4 à 7 m	Entrée fermée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risque de décollements à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Exploitation par chambres et piliers. Peu de risques
Surface boisée sans habitation ni passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-8

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LES CERVEAUX	455,75	204,85	M. GAUDEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
7000 m ²	2,5 m	4 à 10 m	Entrée cadénassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
risque de décollements à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière située sous un bois, non visitée
Ancienne habitation, ni route au dessus. D'autres entrée de caves plus petites appartenant à M. FOURNIER sont visibles à proximité. Pas de danger particulier

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86272-9

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LA PICHERIE	455,00	204,80	Mme FLORIOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
quelques fissures à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave comportant peu de risques
Nombreuses petites caves à proximité de 50 à 100 m² sans habitations, ni route au dessus. Peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-10

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LES PICHEREAUX	453,40	207,07	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques piliers fissurés		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, quelques fissures mécaniques au toit, et des fissures observées sur les piliers
Surface cultivée inhabitée - Pas de passage de route
Plusieurs autres petites caves particulières ont été creusées dans le village

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-11

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LES BOUTAUDS	454,300	208,150	M. AMIET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières sans risques apparent pas d'habitation au dessus ni route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:

86272-12

N° DE CARTE:

541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LA GUILLONNIERE	454,100	209,050	M. MORET

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 m	4 à 5 m	Entrée en partie comblée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves en cours de comblement. Une d'entre elles dont l'entrée est actuellement comblée passerait sous un chemin et correspondrait avec une cheminée d'aération située dans les champs
Le chemin d'aération est simplement protégé par des tôles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-13

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LE GERMON	456,500	209,240	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	1,5 à 2,5 m	4 à 5 m	Difficulté d'accès envahie par les ronces

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière inutilisée. Pas d'habitation pas de route
Prairies en surface - Peu de risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86272-14

N° DE CARTE: 541-5 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
THURE	LES PERREAUX	454,30	210,90	M. JOLY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	2 à 2,50 m	4 à 10 m	accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
	effondrement	1992

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière inutilisée passant sous deux chemins d'exploitation
Paraît saine à l'entrée ; surface non habitée, en culture

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-1

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	BOIS AUX SOURDS	421,75	228,250	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 200 m ²			Accès particulier cadénassé et partie effondrée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites carrières dont certaines sont en partie effondrées
 Un effondrement de 3 à 4 m de profondeur circulaire est visible en bordure d'un chemin piétonnier sans protection
 Il serait souhaitable de le combler ou d'installer des protections
 Une carrière est fermée par une grille cadénassée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-2

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	LA PORTE ROUGE	424,00	230,20	M. DUCHESNE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
5 à 6000 m²	2 à 2,5 m	5 à 6 m	Accès fermé, cadénassé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
fissurée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière, passant sous la route, non visitée, mais au dire des voisins, cette carrière serait très fissurée
Il faudrait s'assurer du bon état sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-3

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	BERNAZAY	424,15	230,10	M. GATE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas de désordre observé		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière servant actuellement de dépôt agricole ; comportant peu de risques. Pas de passage de route
Surface inhabitée.
Bon état de l'ensemble

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-4

N° DE CARTE: 513-S LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	BERNAZAY	424,15	230,40	M. BARBIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1,5 ha	2 m	6 à 10 m	Entrée cadenassée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière actuellement inutilisée. L'exploitation de la pierre autrefois était faite par longs couloirs
L'ensemble de la carrière serait sain, au dire d'un ancien employé
Pas d'habitation au dessus, pas de passage de route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86274-5

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	BERNAZAY BOURG	424,17	230,60	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 200 m²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Certaines entrées libres, beaucoup d'entrées privées fermées

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures observées à l'entrée de certaines		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses carrières particulières plus exploitées, utilisées en caves ou comme dépôts d'objets divers
Plusieurs de ces caves passent sous la route, leur délimitation est reportée sur le plan cadastral communal.
Il serait nécessaire de faire des relevés sous le passage des routes.

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86274-6

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	ROCHE VERNAIZE	424,80	228,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
20 à 200 m²	2 m	3 à 4 m	Entrées privées

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves particulières comportant peu de risques

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-7

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	BEAULIEU	422.00	231.65	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 100 m ²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordres		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves particulières comportant peu de risques
Pas d'habitation ni route au dessus
Délimitation des carrières reportées sur le plan cadastral communal

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-8

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	VAON	422.700	232,35	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 200 m²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Accès privé, cadenasé pour certaines

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières privées, actuellement plus en exploitation
Pas de passage sous les routes, pas d'habitation au dessus

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86274-9

N° DE CARTE: 513-5 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	LA GRANDE FETE	422,40	229,50	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 500 m ²	2 m	3 à 4 m	Accès privé souvent fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Nombreuses petites caves particulières ayant fait l'objet d'un relevé topographique.
La délimitation des vides est reportée sur le cadastre communal
Pas de passage, sous les routes, mais certaines s'étendent sous les habitations

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86274-10

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	LA PETITE FETE	422,00	229,80	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
10 à 100 m ²	1,5 à 2 m	3 à 4 m	Accès particulier

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves particulières ne comportant que peu de risques.
Pas de passage sous la route, pas d'habitation au dessus

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86274-11

N° DE CARTE: 512-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
LES TROIS MOUTIERS	LANTRAY	421,30	231,15	M. ROUTRIER

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m²	2,50 m environ	4 m environ	Accès privé - fermé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Non visitées		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves particulières comportant peu de risques.
Pas d'habitation ni route au-dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-1

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LE CARROI	460,470	210,80	M. DURAND

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
2000 m ²	1,5 à 2 m	5 à 12 m	Entrée libre située à l'intérieur de la propriété

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Pas de désordre apparent		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière en bon état. Aucune habitation au dessus. Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-2

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LE CARROI	460,36	210,85	M. NAUDIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 m	5 à 6 m	Entrée

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
en partie comblée		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave en partie bouchée, mais il subsisterait des vides sous la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-3

N° DE CARTE: 541.6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	TAILLEFER	460.45	209.25	Mme ROBIN

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
600 m ²	2 à 2,5 m	5 à 10 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risques d'éboulements et de décollements à l'entrée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Exploitation en couloir de 120 m de long sur 5 m de large.
Aucune habitation au dessus. Pas de passage de route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-4

N° DE CARTE: 541.6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LA PETITE GARDE	460.80	209,33	M. BATAILLE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 m ²	2,5 m	3 à 4 m	Entrée privée cadénassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Aucun		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Cave privée sous l'habitation comportant une partie murée
Il subsisterait des vides de l'autre côté passant probablement sous la route

**CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE**

N° INVENTAIRE: 86275-5

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LE PRIEURE DE REMENEUIL	460.25	209.25	Mme HERY et Mme DELAFON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6000 m ² et 10000 m ²	1.5 à 2 m	5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements aux entrées		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Deux anciennes champignonnières inexploitées actuellement
Pas d'habitation au dessus ; pas de passage de route. Surface cultivée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-6

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LES RABOTTES	458.60	209.80	M. BLANCHARD

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1 ha	2 m	4 à 10 m	Entrée cadenassée

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière située sous les bois, inexploitée depuis peu de temps. Parait saine à l'entrée
A côté et en communication avec celle de M. BLANCHARD, la carrière de M. HAMOIR utilisée pour dépôts divers; exploitation en couloir - hauteur de 2 à 2,5 m, largeur de 4 à 5 m recouvrement 4 à 5 m surface boisée, aucune habitation

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-7

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	LES RABOTTES	458.65	209.00	M. DE COUGNY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	4 à 5 m	4 à 5 m	Entrée libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements fissures		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites carrières situées autour d'un château en ruines, surface boisée
Risque de décollements par endroits

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86275-8

N° DE CARTE: 541-6 CHATELLERAULT

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
USSEAU	CHATEAU DE LA GATELIERE	458.65	208.20	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne champignonnière non visitée
Surface inhabitée

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86277-1

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VARENNES	LUCHE	438,40	199,80	M. RIVIERE Mme MIREBEAU M. LACQUE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
de 50 à 100 m ²	2 m	3 à 4 m	

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
risques de décollements observés dans 1 cave située sous une maison non habitée		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves particulières comportant des risques de décollements.
Surface inhabitée ; pas de passage de route au dessus

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86277-2

N° DE CARTE: 566.3 MIREBEAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VARENNES	LA TOURETTE	438.50	199.35	M. BARON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
	2 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures nombreuses avec risques de décollements et d'effondrement importants effondrement visible dans champ		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves dont les vides s'étendent sous les champs.
Risque de décollement et d'effondrement importants

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86281-1

N° DE CARTE: 566-4 MIREBEAU EN POITOU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VENDEUVRE DU POITOU	LURALT	446.400	195.450	Mr ROY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 m	3 m	Accès privé, libre cependant

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Trois petites caves particulières apparemment saines.
Les vides s'étendent sous les bois.
Faible risque.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86281-2

N° DE CARTE: 566-4 MIREBEAU EN POITOU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VENDEUVRE DU POITOU	ROCHEBOEUF	446.630	194.480	Mr PLAUDUN Mr CATENNE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m ²	2 m	3 m	Accès privé, libre cependant

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Décollements et affaissements en partie pour certaines		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ensemble de petites caves ayant été utilisées pour certaines comme habitations troglodythes.
Beaucoup sont en mauvais état avec des risques d'effondrement importants - Propriétés privées -
Pas d'habitation sur les vides.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-1

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431.80	238.25	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Très fissuré risque d'éboulement		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves ayant servies d'habitation. Dangereuses
Risque d'effondrement, il faudrait condamner les entrées.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-2

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431,68	238,50	M. GUITEL

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 à 200 m ²	2 m	3 à 4 m	Entrée dans la broussaille Accès difficile

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures, menaces d'effondrement	Petit affaissement de chaussée sur les vides	

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petites caves situées de part et d'autre de la route, les vides passent sous la route et un à pic de 3 à 4 m se situe immédiatement en bordure de la route, sans protection
Danger

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE:	86287-3
-----------------------	---------

N° DE CARTE:	513-2 LOUDUN
---------------------	--------------

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431,95	238,70	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	2 m	3 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures, décollements		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES
--

Anciennes carrières en partie comblées, avec des vides qui subsisteraient sous la route, inaccessibles actuellement. De part et d'autre de la route, il y a encore des entrées donnant accès sur des vides comportant des risques de décollements importants. Il serait prudent de condamner les entrées.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-3-1

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431,90	238,65	M. AUBERT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
100 m	2 m	3 m	Accès difficile. Seul un petit trou permet de voir les vides

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
non visité		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière située sous la route d'après M. AUBERT, elle ferait 20 m de long sur 5 m de large environ
Seul un petit trou en bordure de route permet une vue sur les vides.
Pas d'affaissement observé sur la route

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-4

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	432,05	238,85	M. MAGUY

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
500 m ²	3 à 4 m	4 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière, utilisée maintenant comme grange. Passage sous la route conforté par des piliers bétonnés
 Une partie va aussi sous l'habitation
 Bon état général
 D'autres petites caves ayant servies d'habitation, sont en partie comblées, elles s'étendent sous les champs et les bois.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-5-1

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431,45	238,53	M. RICHEL André

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 m ²	2 à 2,5 m	4 à 5 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Peu de désordres		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Caves d'une trentaine de mètres de long sur 5 m de large passant sous la route. Peu fissurée, bon état général
Plus loin, M. MONTIGNY possède plusieurs petites caves de part et d'autre de la route, sans risque

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-5-2

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	ARTHENAY	431,37	238,53	LA COMMUNE

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
150 à 200 m²	2 à 2,5 m	3 à 4 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Risque d'effondrement		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite carrière située en grande partie sous la route. Risque important d'éboulement à l'entrée risquant d'entraîner une partie de la chaussée. A l'intérieur, début de montée de voûte diminuant l'épaisseur de recouvrement. Des travaux de confortement sont nécessaires.

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE

N° INVENTAIRE: 86287-6

N° DE CARTE: 513-2 LOUDUN

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
VEZIERES	LE GRAND ORMEAU	430,770	238,15	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m²	3 m	3 à 4 m	Accès privé fermé

ETAT ACTUEL


GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE

FORMATION EXPLOITEE
TURONNIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Plusieurs petites caves s'étendant sous la route
Non visitées - personne -



Ministère de l'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur

DOCUMENT PUBLIC

Inventaire des carrières souterraines abandonnées en Poitou-Charentes

FICHES DESCRIPTIVES DES CARRIERES DES DEUX-SEVRES

Janvier 1996

R 38 800



Étude réalisée dans le cadre des
actions de Service public du BRGM

95 H 109

BRGM
DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL
Service Géologique Régional Poitou-Charentes
11 Allée de la Providence - 86000 POITIERS - FRANCE

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

<i>COMMUNE</i>	<i>DENOMINATION</i>	<i>COORDONNEES</i>		<i>PROPRIETAIRE</i>
		X	Y	
TOURTENAY	SALLE DU PIGEONNIER	413,450	229,30	LA COMMUNE

<i>SUPERFICIE APPROXIMATIVE</i>	<i>HAUTEUR DES GALERIES</i>	<i>EPAISSEUR DE RECOUVREMENT</i>	<i>POSSIBILITE D'ACCES</i>
200 m ²	5 à 6 m	5 à 6 m	Accès fermé non visité

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

<i>DESORDRES</i>	<i>DOMMAGES</i>	<i>DATE</i>
Pilier fissuré		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Pigeonnier souterrain circulaire avec un seul pilier central fissuré
Il faudrait réaliser des travaux de confortement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY		413,50	229,30	INSTITUT INTER POLICE DE SIMULATION

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 à 2000 m ²	4 à 5 m	5 à 6 m	Accès fermé nécessitant un code pour accéder

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Montée de voûte à l'entrée Faible recouvrement		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière utilisée pour l'entraînement au tir - Intérieur non visité mais risque important d'effondrement à l'entrée
Une montée de voûte laisse apparaître les racines et la terre végétal
DANGER

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	4 IMPASSE DE BOULOGNE	413,45	229,37	Mr BOUTON

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1000 m ²	3 à 5 m	4 à 5 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques nombreuses Piliers fracturés	Effondrement important	1993

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière actuellement inutilisée en phase d'effondrement à l'intérieur d'une propriété privée
L'effondrement de la carrière entraînerait probablement un petit hangar et un poulailler
Des maisons sont situées à vingt mètres environ - DANGER - Accès à interdire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	CARRIERE DE BOULOGNE	413,300	229,380	Mr PICHOT

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
3000 m ²	3 à 5 m	4 à 5 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques à l'entrée de la carrière	Ancien effondrement circulaire important de la voûte	

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière attenante à la maison de Monsieur PICHOT
Elle est utilisée actuellement comme entrepôt de matériels agricoles et matériels divers.
Plusieurs fissures mécaniques sont observables au toit, à l'entrée et à l'intérieur
Zone inhabitée au-dessus, sans axe routier

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE:

79331

N° DE CARTE:

1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	CARREFOUR IMPASSE DES METS ET RUE PRINCIPALE	413,26	229,42	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
NON VISITEE	3 à 4 m	2 à 3 m	Accès en partie comblé

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Effondrements en bordure de route		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière dont les entrées sont comblées
 Passage sous la route principale - Effondrements récents en bordure de route - DANGER
 Présence de vides importants dont certains ont été habités en bordure de l'impasse des Mets
 Risque d'effondrement important - Accès à interdire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	CHEMIN DES PIERRIERES	413,14	229,30	Mr MANCEAU

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
6 ha	2,5 m	4 à 5 m	Accès privé

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques à l'entrée		

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Carrière utilisée en champignonnière - La partie exploitée ne comporte à priori pas de risque
En revanche, l'accès à la carrière obligeant le passage sous des "arches" calcaire, est très dangereux
Des fissures mécaniques importantes sont visibles mettant en peril la stabilité de la roche
Il faudrait réaliser des travaux de confortement

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	RUE PRINCIPALE	413,45	229,45	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
INCONNUE			Accès comdamné

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures et affaissement de la route		

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière dont les entrées ont été comdamnées
Des vides subsistent en particulier sous la route où des affaissements et des fissures se produisent régulièrement
Il faudrait procéder à des travaux pour pénétrer et effectuer des confortements
Il en est de même pour une carrière passant sous la rue des écoles

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	IMPASSE DE BOULOGNE	413,37	229,42	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
1500 m ²	4 à 5 m	4 à 5 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

GEOLOGIE

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures mécaniques au toit	Effondrement récent d'un bloc de plusieurs tonnes	1995

FORMATION EXPLOITEE

TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Ancienne carrière inutilisée comportant des risques de décollements importants à l'entrée.
Un effondrement récent ayant entraîné plusieurs tonnes de calcaire à eu lieu tout proche de l'entrée
Zone boisée au-dessus - DANGER - Entrée à interdire

CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES DANS LE DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

N° INVENTAIRE: 79331

N° DE CARTE: 1624-8 MONTREUIL BELLAY

SITUATION GEOGRAPHIQUE

COMMUNE	DENOMINATION	COORDONNEES		PROPRIETAIRE
		X	Y	
TOURTENAY	RUE DES PLANTES	413,54	229,34	

SUPERFICIE APPROXIMATIVE	HAUTEUR DES GALERIES	EPAISSEUR DE RECOUVREMENT	POSSIBILITE D'ACCES
50 à 100 m ²	2 m	50 cm à 1 m	Accès libre

ETAT ACTUEL

DESORDRES	DOMMAGES	DATE
Fissures et décollements importants		

GEOLOGIE

FORMATION EXPLOITEE
TURONIEN

COMMENTAIRE ET APPRECIATION DES RISQUES

Petite cave située sous une route en très mauvais état et en phase d'effondrement .
 Epaisseur de cerveau très faible (1 m maximum)
 Passage de tracteurs et de camions militaires au-dessus
DANGER